



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กองช่าง โทร. ๐-๔๓๕๑-๑๐๕๕ ต่อ ๑๔๒

ที่ รอ.๕๑๐๐๕๓/..... วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้าง.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๒๐๓๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปราคางานก่อสร้างและกำหนดราคากลางโครงการเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๓ โครงการ วงเงิน ๖,๓๘๔,๐๐๐ บาท ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง จำนวน ๘ โครงการ รายละเอียดดังนี้

๑. โครงการลำดับที่ ๔ ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านวังใหญ่ ตำบลกกโพธิ์ – บ้านกกตาล ตำบลหนองซุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๗ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

๒. โครงการลำดับที่ ๕ ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๖ ตำบลนาอุดม – บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๖ ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

๓. โครงการลำดับที่ ๗ ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ. ๑๐๓๒ บ้านเคกสี ตำบลชุมพร – บ้านขมสะอาด ตำบลขมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๗ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

๔. โครงการลำดับที่ ๘ ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ. ๑๐๘๒ บ้านขมสะอาด หมู่ที่ ๑ ตำบลขมสะอาด – บ้านคำนางดุ่ม หมู่ที่ ๕ ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๗ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

๕. โครงการลำดับที่ ๙ ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านอุ่มเม่า หมู่ที่ ๑ ตำบลอุ่มเม่า – เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๑๖ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

๖. โครงการลำดับที่ ๑๐ ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านสีแยก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง – บ้านคำพุง ตำบลคำพุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

๗. โครงการลำดับที่ ๑๑ ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๖ – บ้านนาแพง ตำบลนาอุดม – แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๖ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

/๘. โครงการ...

๗๔/๙
๑๗/๙/๑๔

๘. โครงการลำดับที่ ๑๒ ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านจุมจัง – บ้านน้อยชลประทาน ตำบลอู่เม่า – บ้านป่องหนึ่ง ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จตามที่เสนอมาพร้อมนี้โดยกองช่างได้กำหนดสูตรการคำนวณ หลักเกณฑ์ และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K) มาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบให้ใช้เป็นราคากลางงานก่อสร้าง หากเห็นชอบโปรดลงนามในบันทึกข้อความแจ้งกองพัสดุและทรัพย์สินเพื่อดำเนินการตามระเบียบฯต่อไป

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

(นายธีรพันธ์ วงศ์กาไสย)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายสถาพร อนันเื้อ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสุวรรณ เขตเจริญ)

นายช่างโยธาอาวุโส

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ด้วยคณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางฯ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ โปรดเห็นชอบให้

๑. ใช้เป็นราคากลาง

๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ต่อไป





(นายธีรพันธ์ วงศ์กาไสย)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ดำเนินการตามระเบียบฯ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด



(นายพิเชษฐ์ศักดิ์ ไวยิมพงศ์)

(นายคุณวุฒิ ไชยคำภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ....ปรับปรุงถนนลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE สาย อบจ.รอ.๑๐๓๒ บ้านโคกสี ตำบลชุมพร – บ้านขมิ้นสะอาด ตำบลขมิ้นสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๕๐๐,๐๐๐.๐๐.....บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE สาย อบจ.รอ.๑๐๓๒ บ้านโคกสี ตำบลชุมพร – บ้านขมิ้นสะอาด ตำบลขมิ้นสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๗ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...๑๒...กันยายน ๒๕๖๖.....เป็นเงิน.....๔๘๑,๔๑๖.๔๗.....บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑แบบสรุปราคากลางงานถนน ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น.....

๖.๒แบบแสดงรายการ ปริมาณและราคา ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น.....

๖.๓

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑นายธีรพันธ์ วงศ์กาไสย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ.....

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง.....

๗.๒นายสถาพร อนันต์อื้อ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส.....

๗.๓นายสุวรรณ เขตเจริญ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส.....

๗.๔

นายธีรพันธ์ วงศ์กาไสย

นายสถาพร อนันต์อื้อ

นายสุวรรณ เขตเจริญ

๑

สรุปราคางานปรับปรุงถนนลาดยางเพื่อใช้เป็นราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 12 กันยายน 2566

กิจกรรม	ปรับปรุงถนนลาดยาง	ประเภทงบประมาณ	งบประจำปีประมาณ	2566
ประเภท	ปรับปรุงถนนลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE			
ลักษณะโครงการ	ปรับปรุงถนนลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE			
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด			
รหัสสายทาง	อบจ.รอ. 1062			
ชื่อสายทาง	อบจ.รอ.1032 บ้านโคกสี ตำบลชุมพร - บ้านชมสะอาด ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด			
แบบเลขที่	241 / 2566	ระยะทางตลอดสายทาง		กิโลเมตร
ลักษณะสายทางเดิม	ชนิดผิวทาง	กว้าง	6.00	เมตร
	ชนิดไหล่ทาง	กว้าง	0.00	เมตร
ปริมาณงาน	227.00 เมตร	กม.	ผิวทางกว้าง	6.00 เมตร
	งานที่ 1 งานเสริมผิว	กว้าง 6.00 เมตร	ระยะทาง	227.00 เมตร
	งานที่ 2 งานเสริมผิว	กว้าง - เมตร	ระยะทาง	- เมตร
			รวม	227.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,362.00 ตร.ม.

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	481,416.47	Factor F
2	ค่างานต้นทุนสะพาน/ท่อลอดเหลี่ยม	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
			- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
			- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	481,416.47	
	คิดเป็นเงิน(เงินสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)	481,416.47	

ระยะทางดำเนินการ 227.000 กม.

เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 353 บาท

หมายเหตุ แบ่งงวดงานเป็น 1 งวด กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 120 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นายธีรพันธ์ วงศ์กาไสย)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อกรรมการ

(นายสถาพร อนันต์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อกรรมการ

(นายสุวรรณ เขตเจริญ)

นายช่างโยธาอาวุโส

9

รายละเอียดการประมาณราคา ปรับปรุงถนนลาดยาง
งบประมาณปีประมาณ 2566

รหัสสายทาง อบจ.ร.อ. 1062

ชื่อสายทาง อบจ.ร.อ.1032 บ้านโคกสี ตำบลชุมพร - บ้านขมิ้นสะอาด ตำบลขมิ้นสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

ปริมาณงาน

227.00 เมตร

สถานที่ตั้ง อบจ.ร.อ.1032 บ้านโคกสี ตำบลชุมพร - บ้านขมิ้นสะอาด ตำบลขมิ้นสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรงต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานวางป่าซุดคอนกรีต		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานซุดหรือผิวทาง AC เดิมแล้วบดทับ		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.3 รื้อโครงสร้างถนนผิวคอนกรีต		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.4 รื้อบล็อกผิวถนน พร้อมขนเก็บในพื้นที่ใกล้เคียง		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.5 งานวัสดุดินถม(จากการงานดินตัด)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.6 งานวัสดุดินถม(จากการขนสิ่ง)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.7 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	หนา 0.20 ม.
	1.8 งานพื้นทางวัสดุมวลรวม		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	หนา 0.20 ม.
	1.9 งานพื้นทางหินคลุก (ผิวหลวม)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.14 งาน Pavement In - Place Recycling พื้นทางลูกรัง		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	ลึก 20 ซม.
	1.15 งาน Pavement In - Place Recycling พื้นทางหินคลุก		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
2	งานผิวทาง										
	2.1 Prime Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat	1,362	ตร.ม.	4.97	7.51	12.48	16,997.76	1.3642	17.025216	23,188.344192	
	2.3 Asphaltic Concrete(Wearing Course)										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	4.00 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	1,362	ตร.ม.	-	-	235.76	321,105.12	1.3642	321.623792	438,051.604704	4.00 ซม.
3	งานผิวไหล่ทาง										
	3.1 Prime Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic Concrete(Wearing Course)										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	4.00 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	4.00 ซม.
4	งานผิวทางเชื่อม										
	4.1 Prime Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.2 Tack Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
5	งานติดตั้งจราจร										
	5.1 สีเทอร์โมพลาสติก เส้นกว้าง 0.10 ม.(3 เส้น)	51.00	ตร.ม.	-	-	290.00	14,790.00	1.3642	395.618000	20,176.518000	
	5.2 ข้อความ "โรงเรียน" สีเทอร์โมพลาสติก		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	5.3 Rumble Strip		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	5.4 ทางม้าลาย		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
6	งานจราจรสงเคราะห์										
	6.1 งานปรับปรุง										
	6.1.1 หลักแนวโค้ง ค.ส.ล.		หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	6.1.2 หลักกิโลเมตร		หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	6.1.3 ป้ายจราจร		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.1.4 GUARD RAIL		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2 งานติดตั้งป้ายจราจร										
	ป้ายแบบ 03/2557		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	ป้ายแบบ 04/2557		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	ป้ายจราจรแบบ ต.1 - ต.27		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	ป้ายจราจรแบบ บ.1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
ยอดยกไป							352,892.88			481,416.466896	

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ