



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กองช่าง โทร. ๐-๔๓๕๑-๑๐๕๕ ต่อ ๑๔๒

ที่ รอ.๕๑๐๐๕.๔/ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๑๐๖๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๘๐ โครงการ

ในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการลำดับที่ ๒๕,๒๖,๒๗,๒๘ แล้วเสร็จ รายละเอียดดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ ๑๐๓๑ บ้านชะหลวง ตำบลหนองหลวง – บ้านนากระต๊อบ ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร แบ่งเป็น ๑ งานตอน ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

๒. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาแซง – บ้านโจด ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๕ เมตร แบ่งเป็น ๑ งานตอน ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

๓. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านนาเมือง ตำบลนาเมือง – บ้านดงแจ้ง ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๗ เมตร แบ่งเป็น ๑ งานตอน ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

๔. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านหนองสิม หมู่ที่ ๖ ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ – บ้านจั่ว ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๑ เมตร แบ่งเป็น ๑ งานตอน ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

พร้อมนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จตามที่เสนอมาพร้อมนี้โดยกองช่างได้กำหนดสูตรการคำนวณ หลักเกณฑ์ และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบให้ใช้เป็นราคากลางงานก่อสร้าง หากเห็นชอบโปรดลงนามในบันทึกข้อความแจ้งกองพัสดุและทรัพย์สิน เพื่อดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ด้วยคณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางฯ

เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามที่

คณะกรรมการฯ เสนอ โปรดเห็นชอบให้

๑. ใช้เป็นราคากลาง

๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ต่อไป

ลงชื่อ

(นายโกเมศ วารสิทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายธีรพันธ์ วงศ์กาไสย)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุงและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายอภิชาติ ศึกษา)

กรรมการ

(นายพิสิษฐ์ศักดิ์ ไวนิมพงศ์)

(นายโกเมศ วารสิทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายคุณาวุฒิ ไชยคำภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

นายก อบจ.ร้อยเอ็ด

นายก อบจ.ร้อยเอ็ด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการปรับปรุงถนนผิว Asphaltic Concrete สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาแซง -
บ้านโจด ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๕๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โครงการปรับปรุงถนนผิว Asphaltic Concrete สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาแซง -
บ้านโจด ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๖๕ เมตร
หนา ๐.๐๔ เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๘๑,๙๗๒.๘๘ บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

- ๖.๑ ...แบบสรุปราคากลาง.ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
๖.๒ ...แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา.ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
๖.๓
๖.๔

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- ๗.๑ ...นายโกเมศ วารสิทธิ์...ประธานคณะกรรมการ...ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒ ...นายธีรพันธ์ วงศ์กาไสย...กรรมการ...หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
๗.๓ ...นายอภิชาติ ศึกษา...กรรมการ...นายช่างโยธาอาวุโส

นายโกเมศ วารสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายธีรพันธ์ วงศ์กาไสย
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

นายอภิชาติ ศึกษา
นายช่างโยธาอาวุโส

สรุปประมาณราคางานปรับปรุงถนนลาดยางราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 16 กรกฎาคม 2567

กิจกรรม	ปรับปรุงถนนลาดยาง	ประเภทงบประมาณ	งบประจำปีประมาณ	2567
ประเภท	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE			
ลักษณะโครงการ	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE			
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด			
รหัสสายทาง	อบจ.รอ.			
ชื่อสายทาง	บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่10 ตำบลนาแซง - บ้านโจด ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด			
แบบเลขที่	217 /2567	ระยะทางตลอดสายทาง		กิโลเมตร
ลักษณะสายทางเดิม	ชนิดผิวทาง	กว้าง	5.00	เมตร
	ชนิดไหล่ทาง	กว้าง	0.00	เมตร
ปริมาณงาน	265.00 เมตร	กม.	ผิวทางกว้าง	5.00 เมตร
	งานที่ 1 งานปรับปรุงผิวจราจร	กว้าง 5.00 เมตร	ระยะทาง	265 เมตร (เสริมผิว)
	งานที่ 2 งานปรับปรุงผิวจราจร	กว้าง เมตร	ระยะทาง	- เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,325.00 ตร.ม.

ที่	รายการ	รวมค่าจ้างก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	481,972.88	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	481,972.88	
	คิดเป็นเงิน(เงินที่เสนอแต่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทแปดสิบแปดสตางค์)	481,972.88	

เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 364 บาท

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นายโกเมศ จารสิทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อกรรมการ

(นายธีรพันธ์ วงศ์กาไสย)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ลงชื่อกรรมการ

(นายอภิชาติ ศึกษา)

นายช่างโยธาอาวุโส

P

รายละเอียดการประมาณราคา ปรับปรุงถนนลาดยาง
งบประมาณปี 2567

รหัสสายทาง อบจ.ธอ.

ชื่อสายทาง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ตำบลนาแซง - บ้านโจด ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ปริมาณงาน

265 เมตร

สถานที่ตั้ง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ตำบลนาแซง - บ้านโจด ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ค่าน้ำมัน			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานวางปูนอุดรอยร้าว	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานอุดหรือรองพื้นทางลูกรังเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.3 รื้อโครงสร้างถนนผิวคอนกรีต	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.4 งานวัดดินถม(จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.5 งานรองพื้นทางวัสดุผสม	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	หนา 0.20 :
	1.6 งานพื้นทางวัสดุผสม	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	หนา 0.20 :
	1.7 งานพื้นทางหินคลุก	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.8 หินคลุกปรับระดับ (ผสม)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.9 งาน SKIN PATCH	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.10 งาน Pavement In - Place Recycling พื้นทางลูกรัง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	ลึก 20 ซม
	1.11 งาน Pavement In - Place Recycling พื้นทางหินคลุก	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
2	งานผิวทาง										
	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat	1,325	ตร.ม.	4.88	7.41	12.29	16,284.25	1.3642	16.766018	22,214.97	
	2.3 Asphaltic Concrete(Wearing Course)										
	- Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	4.00
	- Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	1,325	ตร.ม.	-	-	241.22	319,616.50	1.3642	329.072324	436,020.83	4.00
3	งานผิวไหล่ทาง										
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic Concrete(Wearing Course)										
	- Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	4.00
	- Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	4.00
4	งานติดตั้งจราจร										
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก เส้นกว้าง 0.10 ม.(3 เส้น)	60	ตร.ม.	-	-	290.00	17,400.00	1.3642	395.62	23,737.08	
	4.2 ข้อความ "โรงเรียน" สีเทอร์โมพลาสติก	-	แผง	-	-	-	-	-	-	-	
	4.3 Rumble Strip	-	แผง	-	-	-	-	-	-	-	
	4.4 ทาฉาบ	-	แผง	-	-	-	-	-	-	-	
5	งานจราจรลงเคราะห์										
	5.1 งานปรับปรุง										
	5.1.1 หลักระเบียง ค.ส.ล.	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1.2 หลักระเบียง	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1.3 ป้ายจราจร	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1.4 GUARD RAIL	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2 งานติดตั้งป้ายจราจร										
	ป้ายแบบ 03/2557	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	ป้ายแบบ 04/2557	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	ป้ายจราจรแบบ ค.1 - ค.27	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงานทาง							353,300.75			481,972.88	

.....ประมาณราคา

P