

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

๑. ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลประสิทธิ์ โรงเรียนบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิก ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๔๔๐.๕๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

.....โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลประสิทธิ์ โรงเรียนบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิก ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด / พนดกกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร.



๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๙๙,๔๖๒.๒๕ บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

- ๖.๑แบบสรุปราคากลาง ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
- ๖.๒แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น
- ๖.๓
- ๖.๔

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- ๗.๑ นายโกเมศ วารสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการ ผู้อำนวยการกองช่าง
- ๗.๒ นางสาวบุศราวรรณ ภาณุศรี กรรมการ หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
- ๗.๓ นายเสกสรรค์ จันทิภาส กรรมการ นายช่างโยธาชำนาญงาน

 นายโกเมศ วารสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง	 นางสาวบุศราวรรณ ภาณุศรี หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ	 นายเสกสรรค์ จันทิภาส นายช่างโยธาชำนาญงาน
---	---	--

สรุปค่าก่อสร้างเพื่อใช้เป็นราคากลาง

แบบ ปร.5(ก)

งานก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ชั้นเดียว

สถานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิก

จังหวัด ร้อยเอ็ด

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

แบบ ปร.4 (ก) ที่แบบ จำนวน 1 แผ่น กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	381,836.57	1.3091	499,862.25	
	เงินลงทุน				
	เงินลงทุนง่าย.....	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00%			
รวมค่าก่อสร้าง				499,862.25	
(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบสองบาทยี่สิบห้าสตางค์)				ยอดสุทธิ	499,862.25
					**

ลงชื่อกรรมการ

(นายเสกสรรค์ จันโสภาศ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อกรรมการ

(นางสาวบุศราวรรณ ภาณุศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นายโกเมศ วารสิทธิ์)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

9

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ชั้นเดียว

แบบ ปร.4(ก)

สถานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิก

จังหวัด ร้อยเอ็ด

ปริมาณงาน กว้าง 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร

พื้นที่ดำเนินการ

160 ตารางเมตร

แบบเลขที่ 253/2567

กำหนดราคากลาง

5 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่	220.00	ตร.ม.			10.00	2,200.00	2,200.00	
2	งานขุดดิน ถมกลับ	23.00	ลบ.ม.			125.00	2,875.00	2,875.00	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 กก./ตร.ชม. (ลูกบาศก์)	33.00	ลบ.ม.	2,032.00	67,056.00	391.00	12,903.00	79,959.00	
4	คอนกรีตหยาบ 180 กก./ตร.ชม. (ลูกบาศก์)	0.60	ลบ.ม.	1,906.00	1,143.60	398.00	238.80	1,382.40	
5	งานขัดมันผิวเรียบ	160.00	ตร.ม.	-	-	40.00	6,400.00	6,400.00	
6	งานผนังก่ออิฐบล็อกฉาบเรียบ	34.00	ตร.ม.	375.00	12,750.00	250.00	8,500.00	21,250.00	
7	งานเอ็น คสล.	16.00	ม.	79.00	1,264.00	44.00	704.00	1,968.00	
8	ไม้แบบทั่วไป	29.00	ตร.ม.	240.00	6,960.00	133.00	3,857.00	10,817.00	
9	ตะปูขนาดต่าง ๆ	5.00	กก.	44.86	224.30	-	-	224.30	
10	เหล็กเส้น RB 6 มม.	0.2131	ตัน	23,038.00	4,909.86	4,400.00	937.73	5,847.59	
11	เหล็กเส้น DB 12 มม.	0.7637	ตัน	21,151.00	16,152.60	3,600.00	2,749.25	18,901.84	
12	เหล็กทรงแฉกรสำเร็จรูป Ø 4 มม.@0.20x0.20 ม.	220.00	ตร.ม.	23.81	5,238.20	5.00	1,100.00	6,338.20	
13	ทรายหยาบ	11.00	ลบ.ม.	450.00	4,950.00	91.00	1,001.00	5,951.00	
14	เหล็กกล่อง 1 1/2" x 3" x 2.0 mm.	21.00	ท่อน	578.00	12,138.00	200.00	4,200.00	16,338.00	
15	เหล็กกล่อง 2" x 2" x 1.6 mm.	19.00	ท่อน	416.00	7,904.00	120.00	2,280.00	10,184.00	
16	เหล็กกล่อง 1 1/2" x 1 1/2" x 1.2 mm.	20.00	ท่อน	236.00	4,720.00	90.00	1,800.00	6,520.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน					143,801.70		51,463.39	197,156.33	

กรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน รวม 4(ก)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				143,801.70		51,463.39	197,156.33	
17	เหล็กกล่อง 2" x 4" x 2.0 mm.	70.00	ท่อน	761.00	53,270.00	270.00	18,900.00	72,170.00	
18	ทาสี	110.00	ตร.ม.	35.00	3,850.00	30.00	3,300.00	7,150.00	
19	หลังคา Metal sheet 0.3 mm.	240.00	ตร.ม.	180.00	43,200.00	70.00	16,800.00	60,000.00	
20	ผนัง Metal sheet 0.3 mm.	18.00	ตร.ม.	180.00	3,240.00	70.00	1,260.00	4,500.00	
21	ครอบสันหลังคา Metal sheet 0.3 mm	22.00	ม.	44.00	968.00	50.00	1,100.00	2,068.00	
22	ครอบข้างหลังคา Metal sheet 0.3 mm	22.00	ม.	50.00	1,100.00	50.00	1,100.00	2,200.00	
23	สกรู 3"	500.00	ตัว	3.00	1,500.00			1,500.00	
24	สีกันสนิม 3.785 ลิตร	3	แกลลอน	503.00	1,509.00		3,150.00	4,659.00	
25	สีน้ำมัน	3	แกลลอน	738.00	2,214.00		3,420.00	5,634.00	
26	ลวดเชื่อม	10	กล่อง	150.00	1,500.00			1,500.00	
27	แผ่นเพส 200x200x10 mm.	19	แผ่น	160.00	3,040.00			3,040.00	
28	J-Bolte Ø 12 mm. ยาว 0.30 m.	52	อัน	73.00	3,796.00			3,796.00	
29	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 1 x 36 w (20x 120cm)	12	ชุด	139.00	1,668.00	135.00	1,620.00	3,288.00	
30	สวิตช์ เปิดปิดทางเดียว 16A 250v	2	ชุด	125.00	250.00	80.00	160.00	410.00	
31	ปลั๊กไฟฟ้า	4	ชุด	103.00	412.00	90.00	360.00	772.00	
32	สายไฟในอาคาร VAF 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร	1	ม้วน	1,358.00	1,358.00	1,200.00	1,200.00	2,558.00	
33	สายไฟ THW 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร	1	ม้วน	1,065.00	1,065.00	700.00	700.00	1,765.00	
34	ท่อร้อยสายไฟ PVC. 3/4" 4.00 เมตร	18	ท่อน	61.68	1,110.24			1,110.24	
35	ฝาครอบพลาสติกกันน้ำ (สำหรับปลั๊ก)	4	ชุด	290.00	1,160.00			1,160.00	
36	งานฉาบปูนโครงสร้าง	30	ตร.ม.	80.00	2,400.00	100.00	3,000.00	5,400.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน					275,521.94		104,533.39	381,836.57	