



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ... องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ... โทร. ๐-๔๙๕๕-๑๐๕๕ ต่อ ๑๔๒

ที่ ... รอ.๕๑๐๕๔/ ... วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ... ขอบความเห็นชอบราคากลางก่อสร้าง ...

เรียน นายกองัดการบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๑๔๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายจากแยกทางหลวงหมายเลข ๒๓๒ - บ้านป่าม่วง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบจ. รอ. เลขที่ ๑/๒๕๖๙ ในราคากลาง ๑,๘๑๑,๒๔๗.๕๙ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นพันสองร้อยสี่สิบบ้างบาทห้าสิบบ้างบาทห้าสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางและลงนามในหนังสือแจ้งกองพัสดุและทรัพย์สินดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

เรียน นายกองัดการบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยคณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ โปรดอนุมัติให้

- ใช้เป็นราคากลาง
- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ต่อไป

(นายคุณภัทร บุญศรี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายคุณภัทร บุญศรี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายณัฐวุฒิ เพ็ญเกตุ)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายเสกสรรค์ จันทโศภากา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(นายคุณวุฒิ ไชยคำภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ดำเนินการตามระเบียบฯ

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด

(นายพิสิทธิ์ ฐักก์ จ๋ วัฒนพงศ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจากก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจากก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายจากแยกทางหลวงหมายเลข 232 - บ้านป่าม่วง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายจากแยกทางหลวงหมายเลข 232 - บ้านป่าม่วง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด / องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายจากแยกทางหลวงหมายเลข 232 -

บ้านป่าม่วง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 630 เมตร
หนา 0.04 (หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,150 ตร.ม.)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 1,811,247.59 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 คณะกรรมาธิการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 อนุมัติ เพียงเอกต กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

7.3 เสกสรรค์ จันทเภาศ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธา ชำนาญงาน



เสกสรรค์ จันทเภาศ

26 กุมภาพันธ์ 2569 09:50:02

แบบฟอร์มรายการวัสดุราคาากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างโครงทางก่อสร้างถนนลาดยาง Bit Asphaltic Concrete ตามแบบทางหลวงหมายเลข 232 - บ้านป่าหวาย ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

คำอธิบายราคาต่อหน่วย (e-bidding)

หน่วยงาน/งานก่อสร้าง : หน่วยงาน/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด/องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน (EARTHWORK) 1.1 งานถมป่าและชุดต่อ 1.1.1 งานถมป่าและชุดต่อขนาดเบา	ตร.ม.	3,150.000	1.73	5,449.50	1.3642	2.36	7,434.20
2	2. งานพื้นทาง (BASE COURSES) 2.1 งานพื้นทาง 2.1.1 งานพื้นทางวัสดุชั้นฐานรอง	ลบ.ม.	756.000	165.08	124,800.48	1.3642	225.20	170,252.81
3	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) Recycling (พื้นทางถูกรัง) 2.2.1 งาน Pavement in Place 2.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ตร.ม.	3,150.000	88.36	278,334.00	1.3642	120.54	379,703.24
4	3.1 งานผิวหน้าและแนวไหล่ (PRIME COAT & TACK COAT) 3.1.1 งาน Prime Coat 3.2 งานเคลือบผิวถนน (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	3,150.000	30.30	95,445.00	1.3642	41.33	130,206.06

เอกสารแนบ 2

26 กุมภาพันธ์ 2569 09:50:17

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายการประกอบราคาทางหลวงและทางพิเศษ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 232 - บ้านป่าม่วง ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดราคาต่อตารางเมตร (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด/องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคารวม	
5	3.2.1 งาน Asphaltic concrete (ปูน Prime Coat) 4. งานปูคัลล์ (MISCELLANEOUS) 4.1 งานปูคัลล์ (MARKINGS) 4.1.1 งานตีเส้นจราจร Thermoplastic	ตร.ม.	3,150.000	245.87	774,490.50	1.3642	335.41	1,056,559.94	
6	4.1.1 งานตีเส้นจราจร Thermoplastic	ตร.ม.	142.000	290.00	41,180.00	1.3642	395.61	56,177.75	
7	4.1.2 Rumble Strip	แผง	1.000	2,390.00	2,390.00	1.3642	3,260.43	3,260.43	
8	4.2 งานจราจร 4.2.1 ป้ายจราจรแบบ ม.1 - ม.27	ชุด	3.000	1,870.00	5,610.00	1.3642	2,551.05	7,653.16	
								รวมราคารวม	1,811,247.59

เสกสรรค์ จันทิมา

26 กุมภาพันธ์ 2569 09:50:17




ด

ศาสตราจารย์ ดร. ประจักษ์
(ผอ.ศูนย์วิจัย)



ศาสตราจารย์ ดร. ประจักษ์
(ผู้วิจัย)



ศาสตราจารย์ ดร. ประจักษ์
(ผอ.ศูนย์วิจัย)



ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (e-bidding)

ศูนย์โครงการ/งานก่อสร้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Concrete Asphaltic 232 - งานปานวง ตำบลเทพนิมิต อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

นายทนายธรรม และนางสาวกมลวรรณ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง
 1. โครงสร้างงานก่อสร้าง
 2. ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete ตามแบบยกทางหลวงหมายเลข 232 - บ้านป่าม่วง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 3. หน่วยงานผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
 4. องค์กรบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
1.1	งานวางผังและจุดขนาดบ่							
1.1.1	งานวางผังและจุดขนาดบ่	ตร.ม.	3,150.000	1.73	5,449.50	1.3642	2.36	7,434.20
2	งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
2.1	งานพื้นทาง							
2.1.1	งานพื้นทางชั้นกรวดรวม	ลบ.ม.	756.000	165.08	124,800.48	1.3642	225.20	170,252.81
2.2	งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
2.2.1	งาน Pavement in Place Recycling (พื้นทางถูกรัง)	ตร.ม.	3,150.000	88.36	278,334.00	1.3642	120.54	379,703.24
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
3.1	งานผิวชั้นผิวเคลือบและทาผิว (PRIME COAT & TACK COAT)							
3.1.1	งาน Prime Coat	ตร.ม.	3,150.000	30.30	95,445.00	1.3642	41.33	130,206.06
3.2	งานแอสฟัลท์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
3.2.1	งาน Asphaltic concrete (ปูน Prime Coat)	ตร.ม.	3,150.000	245.87	774,490.50	1.3642	335.41	1,056,559.94
4	งานวัสดุเหลือ (MISCELLANEOUS)							
4.1	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
4.1.1	งานตีเส้นจราจร Thermoplastic	ตร.ม.	142.000	290.00	41,180.00	1.3642	395.61	56,177.75
4.1.2	Rumble Strip	ลบ.ม.	1.000	2,390.00	2,390.00	1.3642	3,260.43	3,260.43
4.2	ป้ายจราจร							
4.2.1	ป้ายจราจรแบบ ม.1 - ม.27	ชุด	3.000	1,870.00	5,610.00	1.3642	2,551.05	7,653.16
10.1								
10.1.1								
10.2								
11.1								
TOTAL								1,811,247.59

โครงการ : ประกวดราคาล้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายจากแยกทางหลวงหมายเลข 232 - บ้านป่าม่วง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายจากแยกทางหลวงหมายเลข 232 - บ้านป่าม่วง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

1 งานดิน (EARTHWORK)

1.1 งานวางป่าและชุดต่อ

1.1.1 งานวางป่าและชุดต่อขนาดเบา

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ขนาดเบา) = 1.730 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 1.73 บาท/ตร.ม.



เสกสรรค์ จันโฑภาศ

26 กุมภาพันธ์ 2569 09:53:07

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายจากแยกทางหลวงหมายเลข 232 - บ้านป่าม่วง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายจากแยกทางหลวงหมายเลข 232 - บ้านป่าม่วง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)

2.1 งานพื้นทาง

2.1.1 งานพื้นทางวัสดุมวลรวม

ค่าวัสดุจากแหล่ง	= 15.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน)	= 32.070 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 5.000 กม.	= 21.660 บาท/ลบ.ม.
รวม	= 68.730 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 68.730 X 1.60	= 109.968 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	= 55.120 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	= 165.088 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	= 165.08 บาท/ตร.ม.



เสกสรรค์ จันโฑภาศ

26 กุมภาพันธ์ 2569 09:53:07

โครงการ : งบประมาณจากงบก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายจากแยกทางหลวงหมายเลข 232 - บ้านป่าม่วง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายจากแยกทางหลวงหมายเลข 232 - บ้านป่าม่วง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)

2.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)

2.2.1 งาน Pavement In Place Recycling (พื้นทางลูกรัง)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุดเล็กเฉลี่ย 20 ชม.) = 36.000 บาท/ตร.ม.

หน่วยน้ำหนักแห้งสูงสุดของวัสดุชั้นพื้นทางที่ชุด (d) = 1.900 ตัน/ลบ.ม.

ปริมาณยางแอสฟัลต์(โดยน้ำหนัก) = 0.000 % X d X 0.20 (ถ้ามี) = 0.000 ตัน/ตร.ม.

ค่ายาง AC (รวมค่าขนส่ง) (ถ้ามี) = 0.000 บาท/ตัน

ค่ายาง AC = 0.000 บาท/ตร.ม.

ปริมาณปูนซีเมนต์ (โดยน้ำหนัก) = 4.500 % X d X 0.20 = 0.017 ตัน/ตร.ม.

ค่าปูนซีเมนต์ชนิด Bulk (รวมค่าขนส่ง) = 2,534.790 บาท/ตัน

ค่าปูนซีเมนต์ = 43.091 บาท/ตร.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ค่าวัสดุ ลูกรัง) X 0.20 (ความหนา) = 9.272 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 36.00 + 0.00 + 43.09 + 9.27 = 88.36 บาท/ตร.ม.



เสกสรรค์ จันโสภาศ

26 กุมภาพันธ์ 2569 09:53:07

หน้า 3 จาก 8

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายจากแยกทางหลวงหมายเลข 232 - บ้านป่าม่วง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายจากแยกทางหลวงหมายเลข 232 - บ้านป่าม่วง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.1 งานพริ้มโคต และแท็คโคต (PRIME COAT & TACK COAT)

3.1.1 งาน Prime Coat

ค่ายาง EAP (จากตารางที่ 1) $0.8 \times (28,784.880 \text{ บาท/ตัน}) / 1,000 = 23.027 \text{ บาท/ตร.ม.}$

ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคา (งานลาดยางพริ้มโคต) $= 7.280 \text{ บาท/ตร.ม.}$

ค่าใช้จ่ายรวม $= 23.027 + 7.280 = 30.307 \text{ บาท/ตร.ม.}$

ค่างานต้นทุน $= 30.30 \text{ บาท/ตร.ม.}$



เสกสรรค์ จันทร์ภัก

26 กุมภาพันธ์ 2569 09:53:07

โครงการ : งบประมาณจากงบก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายจากแยกทางหลวงหมายเลข 232 - บ้านป่าม่วง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายจากแยกทางหลวงหมายเลข 232 - บ้านป่าม่วง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด


รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

3.2.1 งาน Asphaltic concrete (ปูน Prime Coat)

ความหนา 4.000 ซม.	
ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	= 302.880 ต้น
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ต้น 100.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 156.160 บาท/ต้น	= 62.377 บาท/ต้น
ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 10,000.000	= 25.000 บาท/ต้น
(กรณีที่ใช้ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ต้น ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE	= 10,000
ค่ายาง AC (จากตารางที่ 2) 5.000 % = 0.050 ต้น @ 27,844.880 บาท/ต้น	= 1,392.244 บาท/ต้น
ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 740.400 บาท/ลบ.ม.	= 547.896 บาท/ต้น
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต)	= 383.210 บาท/ต้น
ค่าขนส่ง 0.158 กม. (ปกติใช้ L/4)	= 8.140 บาท/ต้น
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวไทรมิโคต บาท/ตร.ม. x 0.900 (ตัวแปร) x 10.410 ตร.ม./ต้น	= 140.722 บาท/ต้น
ค่าใช้จ่ายรวม	= 2,559.589 บาท/ต้น
ค่างานต้นทุน = 2,559.58 / 10.41	= 245.87 บาท/ตร.ม.



เสกสรรค์ จันโสภาศ

26 กุมภาพันธ์ 2569 09:53:07

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายจากแยกทางหลวงหมายเลข 232 - บ้านป่าม่วง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายจากแยกทางหลวงหมายเลข 232 - บ้านป่าม่วง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)

4.1.1 งานตีเส้นจราจร Thermoplastic

ค่างานต้นทุน

= 290.00 บาท/ตร.ม.



เสกสรรค์ จันทร์ภักศ

26 กุมภาพันธ์ 2569 09:53:07

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายจากแยกทางหลวงหมายเลข 232 - บ้านป่าม่วง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายจากแยกทางหลวงหมายเลข 232 - บ้านป่าม่วง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)

4.1.2 Rumble Strip

ค่างานต้นทุน = 2,390.00 บาท/แห่ง



เสกสรรค์ จันทิภาศ

26 กุมภาพันธ์ 2569 09:53:07

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายจากแยกทางหลวงหมายเลข 232 - บ้านป่าม่วง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายจากแยกทางหลวงหมายเลข 232 - บ้านป่าม่วง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

4 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

4.2 ป้ายจราจร

4.2.1 ป้ายจราจรแบบ ต.1 - ต.27

ค่างานต้นทุน

= 1,870.00 บาท/ชุด



เสกสรรค์ จันทโกศล

26 กุมภาพันธ์ 2569 09:53:07

หน้า 8 จาก 8

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายจากแยกทางหลวงหมายเลข 232 - บ้านป่าม่วง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายจากแยกทางหลวงหมายเลข 232 - บ้านป่าม่วง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน) เลขที่หนังสือ : ตวนที่สตุ.ที่ กค 0421.5/ว 18

ผู้มีประสงค์เป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโกล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	---------------------	-----------------------

1	13.68	19.16
2	15.46	21.65
3	17.24	24.14
4	19.02	26.63
5	20.80	29.12
6	22.58	31.61
7	25.03	35.05
8	28.27	39.58
9	31.50	44.11
10	34.74	48.64
11	37.98	53.17
12	41.21	57.70
13	44.45	62.23
14	47.68	66.76
15	50.92	71.29
16	54.16	75.82
17	57.39	80.35
18	60.63	84.88
19	63.87	89.41
20	67.10	93.94

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
21	70.34	98.47
22	73.57	103.00
23	76.81	107.53
24	80.05	112.06
25	83.28	116.59
26	86.52	121.12
27	89.75	125.65
28	92.99	130.19
29	96.23	134.72
30	99.46	139.25
31	102.70	143.78
32	105.93	148.31
33	109.17	152.84
34	112.41	157.37
35	115.64	161.90
36	118.88	166.43
37	122.12	170.96
38	125.35	175.49
39	128.59	180.02
40	131.83	184.56
41	135.06	189.09
42	138.30	193.61
43	141.53	198.14

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
44	144.77	202.67
45	148.00	207.20
46	151.24	211.74
47	154.48	216.27
48	157.71	220.80
49	160.95	225.33
50	164.19	229.86
51	167.42	234.39
52	170.66	238.92
53	173.89	243.45
54	177.13	247.98
55	180.37	252.51
56	183.61	257.05
57	186.84	261.58
58	190.07	266.10
59	193.30	270.63
60	196.55	275.16
61	199.79	279.71
62	203.02	284.23
63	206.26	288.76
64	209.49	293.29
65	212.74	297.83
66	215.96	302.35

เสกสรรค์ จันทิมาภัก

26 กุมภาพันธ์ 2569 09:53:34

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายจากแยกทางหลวงหมายเลข 232 - บ้านป่าม่วง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งสิ้นสุดวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
 Concrete สายจากแยกทางหลวงหมายเลข 232 - บ้านป่าม่วง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
67	219.20	306.88
68	222.43	311.41
69	225.68	315.95
70	228.91	320.48
71	232.15	325.02
72	235.39	329.54
73	238.62	334.07
74	241.84	338.58
75	245.09	343.13
76	248.32	347.65
77	251.56	352.18
78	254.79	356.71
79	258.03	361.24
80	261.27	365.77
81	264.50	370.31
82	267.74	374.84
83	270.97	379.36
84	274.23	383.92
85	277.46	388.44
86	280.68	392.95
87	283.92	397.49
88	287.16	402.02
89	290.39	406.54
90	293.64	411.09

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
91	296.88	415.63
92	300.11	420.15
93	303.33	424.66
94	306.57	429.20
95	309.83	433.76
96	313.04	438.26
97	316.28	442.79
98	319.53	447.34
99	322.77	451.87
100	325.99	456.38
101	329.23	460.92
102	332.48	465.48
103	335.72	470.01
104	338.94	474.51
105	342.17	479.04
106	345.42	483.59
107	348.65	488.12
108	351.90	492.66
109	355.12	497.17
110	358.36	501.71
111	361.62	506.27
112	364.85	510.79
113	368.09	515.33
114	371.31	519.83

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
115	374.54	524.35
116	377.79	528.90
117	381.00	533.40
118	384.23	537.92
119	387.48	542.47
120	390.74	547.04
121	393.97	551.55
122	397.21	556.09
123	400.41	560.58
124	403.69	565.16
125	406.92	569.69
126	410.17	574.23
127	413.37	578.72
128	416.59	583.23
129	419.83	587.76
130	423.07	592.30
131	426.34	596.87
132	429.55	601.38
133	432.78	605.90
134	436.03	610.44
135	439.29	615.00
136	442.49	619.49
137	445.71	624.00
138	449.02	628.62


 เสกสรรค์ จันทกาศ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายจากแยกทางหลวงหมายเลข 232 - บ้านป่าม่วง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งสรุปดังแนบที่ศึกษาพิเศษ ซึ่งสรุปใช้ Concrete สายจากแยกทางหลวงหมายเลข 232 - บ้านป่าม่วง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
139	452.19	633.07
140	455.45	637.64
141	458.66	642.12
142	461.95	646.73
143	465.18	651.25
144	468.42	655.79
145	471.60	660.24
146	474.87	664.82
147	478.08	669.31
148	481.37	673.92
149	484.61	678.45
150	487.85	682.99
151	491.02	687.43
152	494.29	692.01
153	497.49	696.49
154	500.79	701.10
155	504.01	705.61
156	507.24	710.14
157	510.49	714.69
158	513.75	719.25
159	516.93	723.70
160	520.22	728.30
161	523.42	732.79
162	526.63	737.29

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
163	529.86	741.80
164	533.10	746.33
165	536.35	750.88
166	539.61	755.45
167	542.88	760.03
168	546.06	764.49
169	549.36	769.11
170	552.57	773.59
171	555.78	778.10
172	559.01	782.62
173	562.25	787.15
174	565.50	791.70
175	568.76	796.26
176	571.92	800.69
177	575.20	805.28
178	578.50	809.90
179	581.69	814.36
180	584.89	818.84
181	588.10	823.34
182	591.44	828.02
183	594.67	832.54
184	597.92	837.08
185	601.04	841.46
186	604.31	846.03

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
187	607.58	850.61
188	610.87	855.21
189	614.03	859.65
190	617.34	864.28
191	620.53	868.74
192	623.72	873.21
193	627.06	877.89
194	630.28	882.39
195	633.50	886.90
196	636.74	891.43
197	639.98	895.97
198	643.24	900.53
199	646.36	904.90
200	649.63	909.48
201.0 - 1000.0	3.25	4.55

เสกสรรค์ จันทิภาค

26 กุมภาพันธ์ 2569 09:53:34

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายจากแยกทางหลวงหมายเลข 232 - บ้านป่าม่วง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด คำนวณวิธีประมาณราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งเสนอตั้งอยู่ที่ศาลากลาง ศาลากลางร้อยเอ็ด Concrete สายจากแยกทางหลวงหมายเลข 232 - บ้านป่าม่วง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

- ระยะเวลาตั้งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00

ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.25 บาท/คัน

4.55 บาท/ลบ.ม.

- การติดตั้งแสง ไซระยะทางแสง อุณหภูมิอากาศข้างต้น

หรือต่อ ลบ.ม.


- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร



เสกสรรค์ จันโทยภาค

26 กุมภาพันธ์ 2569 09:53:34

หน้า 4 จาก 4



โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายจากแยกทางหลวงหมายเลข 232 - บ้านป่าม่วง ตำบลเทโพเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete.สายจากแยกทางหลวงหมายเลข 232- บ้านป่าม่วง ตำบลเทโพเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ตารางคำนวณวงเงินก่อสร้าง งบลงทุน 10 ล้านบาทรวมเงิน 25.25 ล้านบาท

บัญชีหนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18
 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปรกติ
 ราคามันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	---------------------	-----------------------

1	8.14	11.40
2	9.97	13.96
3	11.81	16.53
4	13.64	19.10
5	15.47	21.66
6	17.31	24.23
7	19.14	26.79
8	21.21	29.69
9	23.70	33.19
10	26.20	36.68
11	28.69	40.17
12	31.18	43.66
13	33.68	47.15
14	36.17	50.64
15	38.66	54.13
16	41.16	57.62
17	43.65	61.11
18	46.14	64.60
19	48.64	68.10
20	51.14	71.59

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
21	53.63	75.08
22	56.13	78.58
23	58.61	82.06
24	61.11	85.56
25	63.61	89.05
26	66.10	92.54
27	68.60	96.03
28	71.09	99.53
29	73.57	103.00
30	76.08	106.51
31	78.56	109.98
32	81.07	113.49
33	83.56	116.98
34	86.06	120.48
35	88.54	123.95
36	91.04	127.45
37	93.54	130.96
38	96.04	134.45
39	98.53	137.94
40	101.01	141.42
41	103.52	144.93
42	106.02	148.42
43	108.50	151.90

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
44	111.00	155.40
45	113.49	158.88
46	115.99	162.38
47	118.47	165.86
48	120.97	169.36
49	123.45	172.83
50	125.94	176.32
51	128.45	179.83
52	130.93	183.30
53	133.43	186.80
54	135.94	190.31
55	138.41	193.78
56	140.90	197.26
57	143.41	200.77
58	145.93	204.30
59	148.41	207.77
60	150.90	211.25
61	153.40	214.76
62	155.92	218.29
63	158.38	221.74
64	160.86	225.21
65	163.35	228.69
66	165.85	232.19

เสกสรรค์ จันทิภาค

26 กุมภาพันธ์ 2569 09:53:34


หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายจากแยกทางหลวงหมายเลข 232 - บ้านป่าม่วง ตำบลเทินเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งสิ้นสุดวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
 Concrete สายจากแยกทางหลวงหมายเลข 232 - บ้านป่าม่วง ตำบลเทินเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
67	168.37	235.72
68	170.82	239.15
69	173.36	242.71
70	175.84	246.17
71	178.32	249.65
72	180.82	253.15
73	183.33	256.66
74	185.85	260.19
75	188.29	263.60
76	190.83	267.16
77	193.29	270.61
78	195.76	274.06
79	198.34	277.68
80	200.83	281.16
81	203.33	284.66
82	205.73	288.02
83	208.25	291.55
84	210.78	295.09
85	213.32	298.65
86	215.75	302.06
87	218.19	305.47
88	220.77	309.08
89	223.22	312.51
90	225.69	315.96

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
91	228.30	319.62
92	230.79	323.10
93	233.28	326.59
94	235.78	330.09
95	238.14	333.39
96	240.66	336.92
97	243.18	340.46
98	245.72	344.01
99	248.27	347.58
100	250.66	350.93
101	253.23	354.52
102	255.63	357.89
103	258.22	361.51
104	260.64	364.90
105	263.25	368.55
106	265.68	371.95
107	268.12	375.37
108	270.56	378.79
109	273.21	382.50
110	275.67	385.94
111	278.14	389.40
112	280.61	392.86
113	283.09	396.33
114	285.58	399.81

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
115	288.08	403.31
116	290.58	406.81
117	293.09	410.33
118	295.61	413.85
119	298.14	417.39
120	300.67	420.94
121	302.97	424.16
122	305.52	427.73
123	308.08	431.31
124	310.65	434.90
125	312.96	438.14
126	315.54	441.76
127	318.13	445.39
128	320.46	448.64
129	323.07	452.29
130	325.69	455.96
131	328.03	459.24
132	330.66	462.92
133	333.01	466.21
134	335.66	469.93
135	338.02	473.23
136	340.38	476.53
137	343.06	480.28
138	345.43	483.60


 เสกสรรค์ จันทิมาภค



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายจากแยกทางหลวงหมายเลข 232 - บ้านป่าม่วง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งสรุปดังต่อไปนี้
 Concrete สายจากแยกทางหลวงหมายเลข 232 - บ้านป่าม่วง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
139	348.12	487.37
140	350.50	490.70
141	352.89	494.04
142	355.61	497.85
143	358.00	501.21
144	360.40	504.56
145	363.15	508.42
146	365.56	511.79
147	367.98	515.17
148	370.39	518.55
149	372.81	521.94
150	375.61	525.86
151	378.05	529.27
152	380.48	532.68
153	382.93	536.10
154	385.37	539.52
155	387.82	542.95
156	390.28	546.39
157	392.74	549.83
158	395.62	553.87
159	398.09	557.33
160	400.57	560.80
161	403.06	564.28
162	405.55	567.77

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
163	408.04	571.26
164	410.54	574.76
165	413.05	578.27
166	415.56	581.79
167	418.08	585.31
168	420.60	588.84
169	422.66	591.72
170	425.19	595.26
171	427.72	598.81
172	430.26	602.37
173	432.81	605.93
174	435.36	609.51
175	437.92	613.09
176	440.49	616.69
177	443.06	620.29
178	445.12	623.16
179	447.70	626.78
180	450.29	630.40
181	452.88	634.03
182	455.48	637.68
183	458.09	641.33
184	460.15	644.20
185	462.76	647.87
186	465.39	651.54

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
187	468.02	655.23
188	470.07	658.10
189	472.72	661.80
190	475.36	665.51
191	478.02	669.23
192	480.08	672.11
193	482.74	675.84
194	485.42	679.58
195	488.10	683.34
196	490.16	686.22
197	492.85	689.99
198	495.55	693.77
199	497.60	696.65
200	500.32	700.44
201.0 - 1000.0	2.50	3.50

เสกสรรค์ จันทร์ภักดี

26 กุมภาพันธ์ 2569 09:53:34

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายจากแยกทางหลวงหมายเลข 232 - บ้านป่าม่วง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายจากแยกทางหลวงหมายเลข 232 - บ้านป่าม่วง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพวง (ถมน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน) จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้มีประสงค์เป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	---------------------	-----------------------

1	4.50	6.30
2	5.89	8.24
3	7.27	10.18
4	8.66	12.12
5	10.04	14.06
6	11.43	16.00
7	12.81	17.94
8	14.20	19.87
9	15.58	21.81
10	16.97	23.75
11	18.35	25.69
12	19.74	27.63
13	21.12	29.57
14	22.51	31.51
15	23.95	33.53
16	25.50	35.71
17	27.06	37.88
18	28.61	40.06
19	30.17	42.24
20	31.72	44.41

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
21	33.28	46.59
22	34.83	48.77
23	36.39	50.95
24	37.94	53.12
25	39.50	55.30
26	41.05	57.48
27	42.61	59.65
28	44.17	61.84
29	45.72	64.01
30	47.28	66.19
31	48.83	68.36
32	50.39	70.54
33	51.94	72.72
34	53.50	74.89
35	55.05	77.07
36	56.61	79.25
37	58.16	81.42
38	59.72	83.60
39	61.28	85.79
40	62.83	87.96
41	64.38	90.14
42	65.94	92.32
43	67.49	94.49

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
44	69.05	96.67
45	70.61	98.85
46	72.17	101.03
47	73.72	103.21
48	75.27	105.37
49	76.83	107.56
50	78.38	109.73
51	79.94	111.92
52	81.49	114.08
53	83.04	116.26
54	84.60	118.44
55	86.16	120.62
56	87.71	122.79
57	89.26	124.96
58	90.82	127.14
59	92.38	129.33
60	93.94	131.52
61	95.49	133.69
62	97.04	135.86
63	98.60	138.04
64	100.16	140.22
65	101.70	142.38
66	103.27	144.58

เสกสรรค์ จันทภักดี

26 กุมภาพันธ์ 2569 09:53:34

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง Asphaltic Concrete สายจากแยกทางหลวงหมายเลข 232 - บ้านป่าม่วง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งสรุปดังต่อไปนี้
 ชื่อ : ๕๖๘๖๒๖๒๕
 Concrete สายจากแยกทางหลวงหมายเลข 232 - บ้านป่าม่วง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
67	104.82	146.74
68	106.37	148.92
69	107.92	151.09
70	109.48	153.27
71	111.04	155.46
72	112.61	157.65
73	114.15	159.81
74	115.72	162.01
75	117.27	164.17
76	118.82	166.34
77	120.37	168.52
78	121.93	170.70
79	123.48	172.88
80	125.05	175.06
81	126.61	177.25
82	128.15	179.40
83	129.72	181.60
84	131.26	183.76
85	132.83	185.96
86	134.38	188.13
87	135.92	190.29
88	137.47	192.46
89	139.02	194.63
90	140.61	196.86

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
91	142.17	199.04
92	143.69	201.16
93	145.25	203.35
94	146.81	205.54
95	148.38	207.73
96	149.95	209.93
97	151.47	212.06
98	153.05	214.27
99	154.58	216.41
100	156.16	218.62
101	157.69	220.77
102	159.28	222.99
103	160.81	225.14
104	162.35	227.30
105	163.95	229.52
106	165.49	231.69
107	167.04	233.85
108	168.58	236.02
109	170.13	238.18
110	171.68	240.36
111	173.24	242.53
112	174.79	244.71
113	176.35	246.89
114	177.91	249.07

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
115	179.47	251.25
116	181.03	253.44
117	182.59	255.63
118	184.16	257.82
119	185.73	260.02
120	187.24	262.13
121	188.81	264.33
122	190.38	266.54
123	191.89	268.65
124	193.47	270.86
125	195.05	273.08
126	196.57	275.19
127	198.15	277.41
128	199.74	279.64
129	201.26	281.76
130	202.85	283.99
131	204.37	286.12
132	205.89	288.24
133	207.49	290.48
134	209.01	292.61
135	210.61	294.86
136	212.14	296.99
137	213.75	299.24
138	215.27	301.38


เสกสรรค์ จันโหมกาด

26 กุมภาพันธ์ 2569 09:53:34

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายจากแยกทางหลวงหมายเลข 232 - บ้านป่าม่วง ตำบลหนองเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาค่าใช้จ่าย (cost) ค่าจ้าง Concrete สายจากแยกทางหลวงหมายเลข 232 - บ้านป่าม่วง ตำบลหนองเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

- ระยะเวลาส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00 คาบสมมติคิดเป็น กม. ละ 1.56 บาท/ตัน
2.18 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใ้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร



เสกสรรค์ จันทร์ไพภาค

26 กุมภาพันธ์ 2569 09:53:34

หน้า 4 จาก 4

p