



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กองช่าง โทร. ๐-๔๓๕๑-๑๐๕๕ ต่อ. ๑๕๒

ที่ รอ.๕๑๐๕๕/

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

๑. ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๘๔๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านคู ตำบลหนองม่วง – ทางหลวงหมายเลข ๒๓๒ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

๒. บันทึกข้อความกองพัสดุและทรัพย์สิน ที่ รอ.๕๑๐๒๑.๑/๕๖๖ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอให้หาบทวนราคากลาง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณราคากลางแล้วเสร็จ ในราคากลาง ๕๓๓,๕๕๕.๔๔ บาท (ห้าแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบลบาทสี่สิบสี่สตางค์) รายละเอียดตามรายการคำนวณราคากลางที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางและลงนามในหนังสือแจ้งกองพัสดุและทรัพย์สินดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายคุณภัทร บุญศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายณัฐพงษ์ เพียงเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ)

กรรมการและเลขานุการ

(นายเสกสรรค์ จันทเภาส)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายคุณภัทร บุญศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวนิชาดา

(นางชนิตา เพชรโรจน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ดำเนินการตามระเบียบฯ

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด

(นายคุณาวุฒิ ไชยคำภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านตุ้ม ตำบลหนองม่วง - ทางหลวงหมายเลข ๒๓๒ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านตุ้ม ตำบลหนองม่วง - ทางหลวงหมายเลข ๒๓๒ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๔ เมตรระยะทาง ๒๐๔ เมตร หนว ๐.๐๔ เมตรหรือพื้นที่ดำเนินการน้อยกว่า ๑๒๐๐ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๕๓๓,๕๕๔.๔๔ บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑	แบบสรุปราคากลาง	ประ.๕ จำนวน ๑ แผ่น
๖.๒	แบบแสดงรายการปริมาณและราคา	ประ.๔ จำนวน ๑ แผ่น
๖.๓	แบบรายการราคาค่างานต่อหน่วย	จำนวน ๒ แผ่น
๖.๔		
๖.๕		

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑	นายณณภัทร บุญศรี	ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒	นายณัฐวุฒิ เพ็ชรเกตุ	กรรมการกำหนดราคากลาง	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
๗.๓	นายเสกสรรค์ จันทิภาส	กรรมการกำหนดราคากลาง	นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายณณภัทร บุญศรี

นายณัฐวุฒิ เพ็ชรเกตุ

นายเสกสรรค์ จันทิภาส

สรุปประมาณราคางานถนนลาดยาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 6 กรกฎาคม 2569

กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยาง ประเภทถนนลาดยาง งบประมาณ 2569
ประเภท โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete งบประจำปีงบประมาณ

ลักษณะโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

รหัสสายทาง

ชื่อสายทาง สายบ้านคู ตำบลหนองเมฆ - ทางหลวงหมายเลข 232 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ 37/2569

งานก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ -

เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร
รวม 200.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตร.ม.

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	533,554.44	Factor F 1.3624
2	งานถมพื้นที่ถนนหลังงานแสงอาทิตย์ ตามบัญชี วัสดกรมไทย ขนาด 60 วัตต์ พร้อมติดตั้ง	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินส่งมอบจ่าย 0.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	533,554.44	
	คิดเป็นเงิน (ห้าแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบลบาทสี่สตางค์)	533,554.44	

ระยะทางดำเนินการ 200 ม.

เฉลี่ยราคา ตร.ม.และ 445 บาท

ลงชื่อ ล้างจ/ประมาณราคา

(นายเสกสรรค์ จันทโพธิ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ตรวจ

(นายณัฐวุฒิ เพียงเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายคณัทพร บุญศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

9

[illegible]

பலகை

โปรแกรมประมาณราคางานบำรุงรักษาทาง

จัดทำโดย

กลุ่มวิชาการ แขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด

ข้อมูลประกอบการประมาณราคา บำรุงรักษาโครงข่าย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ประเภทงาน

ปรับปรุงถนนลาดยาง

วันที่

6 กรกฎาคม 2569

ฝ่ายของโครงการ องค์การปกครองส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

สถานที่ตั้ง

สายบายคู่ ศาลากลางนาง - ทางหลวงหมายเลข 232 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดส่วนต่อหน่วย

1. งานวัสดุหินถม (จากถาวรขนส่ง) EARTH EMBAKMENT			
ค่าวัสดุที่แหล่ง	5.00	บาท/ลบ.ม.(หลวม)	รถบรรทุกสิบล้อ
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : ชุด - ชม.....)			
รวมค่าวัสดุและขนส่ง			
ส่วนยุบตัว	= 1.60	%	ส่วนยุบตัวของดินคันในหลาย แนวทำ 1.60 แนวใหม่ 1.70
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : ชุดคัน.....)			
ค่างานทั้งหมดงานวัสดุหินถม (จากถาวรขนส่ง) EARTH EMBAKMENT			
2. งานวัสดุหินถม (จากถาวรขนส่ง)			
ค่าตัดแต่งชั้นบดได้ (งานตัดแต่งชั้นบดได้ : งานตัดแต่งชั้นบดได้.....)			
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : ชุดคัน.....)			
ค่างานทั้งหมดงานวัสดุหินถม (จากงานดินคัน)			
6. งานรองพื้นทางวัสดุถาวรรวม SOIL AGGREGATE SUBBASE			
ค่าวัสดุที่แหล่ง	15.00	บาท/ลบ.ม.(หลวม)	รถบรรทุกสิบล้อ
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุที่คัดเลือก ถูกจ้างรถคันทาง : ชุด - ชม.....)			
รวมค่าวัสดุและขนส่ง			
ส่วนยุบตัว	= 1.60	%	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุที่คัดเลือก ถูกจ้างรถคันทาง : ชุดคัน.....)			
ค่างานทั้งหมดงานรองพื้นทางวัสดุถาวรรวม SOIL AGGREGATE SUBBASE			
7. งานชั้นทางหินคลุก CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE			
ค่าวัสดุจากปากน้ำ	160.00	บาท/ลบ.ม.(หลวม)	รถบรรทุกสิบล้อลากต่าง
ส่วนยุบตัว	= 1.50	%	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานหินคลุก) : ผสม (Blend).....)			
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานหินทาง (หินคลุก) : ชุดคัน.....)			
ค่างานทั้งหมดงานหินทางหินคลุก CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE			
8. งานชั้นทางหินคลุก CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE ปรับระดับหลวม			
ค่าวัสดุจากปากน้ำ	160.00	บาท/ลบ.ม.(หลวม)	รถบรรทุกสิบล้อลากต่าง
ส่วนยุบตัว	= 1.50	%	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานหินทาง (หินคลุก) : ผสม (Blend).....)			
ค่างานทั้งหมดงานหินทางหินคลุก CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE ปรับระดับหลวม			
9. งานซ่อมผิวทางเดิม (Deco Patch)			
คิดจากความหนาของผิวทางคอนกรีต/พื้นทาง Pavement In - Place Recycled (เดิม)			
ปริมาณวัสดุที่รื้อ			
ส่วนขยายตัว	= 0.200	X 1.70	
ค่าบดคอนกรีต	= 0.200	X 400	X 1.0000
ค่าบดคอนกรีต	= 0.200	X 400	X 0.7290 (Recycleding X 0.729)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา - ขึ้นรูปคันทาง : คันคู่ - คันและถัง	= 43.95	X 0.340	
ส่วนทิ้งระยะทาง	1.000	กม.	= 0.340 X 11.800
ค่างานทั้งหมดวัสดุโครงสร้างถนนผิวคอนกรีต			
ค่างานทั้งหมดวัสดุโครงสร้างถนนผิวคอนกรีต			
11. งานขุดผิวถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)			
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ผิว AC 5 ซม)			
คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม ปริมาณวัสดุที่รื้อออก = 0.05 ลบ.ม. ส่วนขยาย = 0.05 X 1.60 = 0.08 ลบ.ม			
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (คันคู่ - คันและถัง.....)	= 0.08	X	43.95
ส่วนทิ้งระยะทาง	1.000	กม.	= 0.080 X 11.800
ค่างานทั้งหมดงานขุดผิวถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)			
12. งานขุดผิวทางเดิมที่ลึกลงมาหรือขุดผิวจราจรหรือขุดผิวคันข้าง			
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม รื้อผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตเดิม (Milling)			
จากพื้นที่ 1 ตร.ม ปริมาณวัสดุที่รื้อออก	= 0.05	ลบ.ม. X ส่วนขยาย 1.60	
ส่วนทิ้ง	1.000	กม.	= 11.80
รวมค่างานรื้อผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต			

9

ประเภทงาน	ปรับปรุงตามตลาดของ	วันที่
เจ้าพนักงานโครงการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	6 กรกฎาคม 2569
สถานที่ตั้ง	สายบ้านผู้ ตำบลหนองแสง - ทางหลวงหมายเลข 232 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	
13. รวมต้นทุนการรับระดับ		
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	160.00 บาท/ลบ.ม.(ทศม.) รถบรรทุกสี่ล้อเตาหัววง	ระยะทาง 238.00 กม.
ต่างจากต้นทุนเดิมของโครงการ		= 747.53 บาท/ลบ.ม.
		= 747.530 บาท/ลบ.ม.

15 111 PRIME COAT

ราคาของ CSS - IEAP จก.โรงงาน	34,913.33 บาท/คัน	รถบรรทุกสิบล้อลากต่าง	ระยะทาง	492.00 กม.	=	35,780.14 บาท/คัน
อัตราการใช้ยาง	0.80 ลิตร/ตร.ม.				=	28.62 บาท/ตร.ม.
ค่าตัวเงินการ + ค่าเสื่อมราคา (จากราคาของยางใหม่ใช้ : จากราคาของยางใหม่ใช้.....)					=	8.31 บาท/ตร.ม.
ค่างานติดตั้งบน PRIME COAT					=	36.93 บาท/ตร.ม.
					=	

16 MY TACK COAT

ราคาขาย CRS - 2 จากโรงงาน	31,633.33 บาท/คัน	รถบรรทุกสี่ล้อตาหัว	รวมช่าง	492.00 กม.	=	32,500.14 บาท/คัน
อัตราภาษีขาเข้า	0.20 ลิตร/ตร.ม.				=	6.50 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (จากราคายานพาหนะที่ได้.....)					=	8.01 บาท/ตร.ม.
ค่าจ้างที่ปรึกษา TACK COAT					=	14.51 บาท/ตร.ม.

17 1714 Pavement In-Place Recycling

17.1 สูตรคำนวณ Pavement In-Place Recycling		
$N = [\text{Operating Cost} + AY + SC]$		บาท/ตร.ม.
N = ค่างาน Pavement In-Place Recycling		บาท/ตร.ม.
A = ปริมาณยางอะสฟัลต์		บาท/ตร.ม.
Y = ราคายางอะสฟัลต์บาทค่าขนส่ง		บาท/ตัน
S = ปริมาณปูนซีเมนต์		ตัน/ตร.ม.
C = ราคาปริมาณปูนซีเมนต์บาทค่าขนส่ง		บาท/ตัน
17.2 ข้อสรุปประกอบการคิดค่างาน		
ความลึกในการขุดตัด	0.20 ม.	พื้นผิว
		สูง

18 જાન્યવારના દિવસોમાં કોઈક નવો વસ્તુ.....

18.1	ค่าจ้างต้นทุนวัสดุผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ทนทาน	4.00	ชน.(ON PRIME COAT)	=	10,000.00	ตัน
	ปริมาณงาน Asphalt Concrete ทั้งโครงการ					
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน (รถบรรทุกใบล้อลากห่าง)	ระยะทางขนส่ง	100 กม.(ไม่เกิน 300 กม.)	=	2,054	บาท/คัน
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000 /	10,000.00		=	25,000	บาท/คัน
	ยวAAC + ค่าขนส่ง	5.200%	= 0.052	ตัน @	35,920.14	บาท/คัน
	หินผสม + ค่าขนส่ง 0.74 ลบ.ม.@	818.06	บาท/ลบ.ม.	=	605,366	บาท/คัน
	ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อม (งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต : ห่อหุ้มวัสดุแอสฟัลติกคอนกรีต.....)	= 469.48		=	469,480	บาท/คัน
	ค่าขนส่งแอสฟัลติกคอนกรีตในสายทาง ระยะทาง L/4	1 กม. ()		=	4,710	บาท/คัน
	ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อม (งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต : งานปูลาดและบดทับ ผิว AC ทนทาน 5 ชน. =	16.34		=	153,089	บาท/ตร.ม.
	ตัวบ่งชี้ 0.90 X	10.410	X 1.00	=	3,127.567	บาท/คัน
	รวมค่าแรงงานต้นทุน Asphaltic Concrete บน Prime Coat ความหนา 4 ชน. เบื้องต้น			=	300.44	บาท/ตร.ม.
	ค่าจ้างต้นทุนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ทนทาน	4.00	ชน.(ON TACK COAT)	=	469,480	บาท/คัน
18.2	ค่าจ้างต้นทุนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต : ห่อหุ้มวัสดุแอสฟัลติกคอนกรีต.....) = 669.48			=		
	ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อม (งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต : งานปูลาดและบดทับ ผิว AC ทนทาน 5 ชน. =	12.63		=	118,330	บาท/ตร.ม.
	ตัวบ่งชี้ 0.90 X	10.410	X 1.00	=	3,092.788	บาท/คัน
	รวมค่าแรงงานต้นทุน ปูลาด Asphaltic Concrete บน Tack Coat ความหนา 4 ชน. เบื้องต้น			=	296.21	บาท/ตร.ม.

संगीतमाला

A = ราคาขายแอลกอฮอล์ (AC 60 - 70) ที่แหล่งบำบัดด้วยค่าขนส่งถึงที่ตั้งโรงงานผสมแอลกอฮอล์เอทิลิกเอทิลิก (บาท/ลิ้น)

B = ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่งจากปากน้ำ ถึงจุดรองรับงานผสมและผลิตหัตถิกอนกรีต หรืออสังกรรวม (บาท/ลบ.ม.)

ИЗДАТЕЛЬСТВО

- ราคาบ้านเดี่ยวเฉลี่ย 38.50 บาท / ตร.

38.50 บาท / ลิตร

ฝ่ายช่างอยู่แบบเทศพม่า

ฝนตกปกติ

แผนปฏิบัติการ

ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า 0 % อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

อัตราเงินประกันผลงาน 0 % อัตราค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	รวมในรูปแบบ Factor	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
≤ 5	1.2733	1.3624	1.3821	1.4018
10	1.2258	1.3116	1.3319	1.3522
20	1.1713	1.2532	1.2715	1.2897
30	1.1405	1.2203	1.2367	1.2531
40	1.1343	1.2137	1.2316	1.2495
50	1.1294	1.2084	1.2264	1.2445
60	1.1237	1.2023	1.2203	1.2382
70	1.1184	1.1966	1.2150	1.2334
80	1.1152	1.1932	1.2117	1.2301
90	1.1097	1.1873	1.2052	1.2230
100	1.1066	1.1840	1.2015	1.2190
110	1.0979	1.1747	1.1918	1.2089
120	1.0972	1.1740	1.1913	1.2086
130	1.0944	1.1710	1.1880	1.2050
140	1.0932	1.1697	1.1868	1.2040
150	1.0918	1.1682	1.1852	1.2021
160	1.0908	1.1671	1.1842	1.2013
170	1.0900	1.1663	1.1833	1.2003
180	1.0894	1.1656	1.1825	1.1995
190	1.0875	1.1636	1.1815	1.1994
200	1.0874	1.1635	1.1814	1.1992
210	1.0867	1.1627	1.1808	1.1988
220	1.0856	1.1615	1.1794	1.1973
230	1.0848	1.1607	1.1784	1.1962
240	1.0836	1.1594	1.1770	1.1945
250	1.0825	1.1582	1.1756	1.1930
260	1.0815	1.1572	1.1744	1.1916
270	1.0805	1.1561	1.1732	1.1903
280	1.0797	1.1552	1.1722	1.1891
290	1.0789	1.1544	1.1712	1.1880
300	1.0781	1.1535	1.1702	1.1869
350	1.0777	1.1531	1.1697	1.1864
400	1.0764	1.1517	1.1685	1.1854
450	1.0762	1.1515	1.1683	1.1851
500	1.0751	1.1503	1.1671	1.1839
≥ 700	1.0727	1.1477	1.1641	1.1805

หมายเหตุ 1. กรณีค่าจ้างอยู่ระหว่างของงานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F

2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูปแบบ Factor"

ราคาน้ำมัน

- ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค
- ราคาขายปลีก กกม. และ
ปริมาณ
- การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน:

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2569
(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วัน - เวลา	Diesel B20	ดีเซล Diesel	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	ซูเปอร์ฟาวเวอร์ Gasohol 95	SUPER X	SUPER X
03-07-2569 05:00	33.02	38.02	32.97	37.80	37.97	46.96	48.31	50.67	49.79

export

ระยะเวลา มิถุนายน 2569

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว

ราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนกลาง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ดาวน์โหลดไฟล์ 06 กรกฎาคม 2569 11:23:16น.

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	มิถุนายน
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1505010101500000	ยางมะตอย ชนิด AC เกรด AC- 60/70 บรรจุ BULK	ตัน	35,053.33
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1505010101600000	ยางมะตอย ชนิด AC เกรด AC- 40/50 บรรจุ BULK	ตัน	42,150.00
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1505010200400000	ยางมะตอย ชนิดเอซีแข็งตัวเร็ว เกรด CRS - 2 บรรจุ BULK	ตัน	31,633.33
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1505010200500000	ยางมะตอย ชนิดเอซีแข็งตัวเร็ว เกรด EAP บรรจุ BULK	ตัน	34,913.33
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1505010200600000	ยางมะตอย ชนิดเอซีแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด CMS - 2h บรรจุ BULK	ตัน	32,580.00
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1505010200700000	ยางมะตอย ชนิดเอซีแข็งตัวช้า เกรด CSS - 1 บรรจุ BULK	ตัน	31,700.00
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1505010200800000	ยางมะตอย ชนิดเอซีแข็งตัวช้า เกรด CSS - 1h บรรจุ BULK	ตัน	36,200.00
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1505010200900000	ยางมะตอย ชนิดเอซีแข็งตัวช้า เกรด CSS - 1h (EMA) บรรจุ BULK	ตัน	44,800.00
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1505010300400000	ยางมะตอย ชนิดคัทแบ็คแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด MC - 70 บรรจุ BULK	ตัน	46,320.00
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1505010400400000	ยางมะตอย ชนิด PMA (Polymer Modified Asphalt) บรรจุ BULK	ตัน	52,700.00

ตารางค่าทำเนียบการและค่าเสื่อมราคา

ราคามัมนัคเชล ที่ อำเภอมือง 38.00 - 38.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดตอ						
	ขนำดเบง	ตร.ม.	1.61	0.22	0.28	1.83	1.89
	ขนำดกลาง	ตร.ม.	3.37	0.55	0.69	3.92	4.06
	ขนำดทหนัก	ตร.ม.	5.15	0.78	0.98	5.93	6.13
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	19.98	3.51	4.39	23.49	24.37
	บดทับ	ลบ.ม. แบน	38.74	10.80	13.50	49.54	52.24
3	งานตัด - ขันรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	19.91	3.06	3.83	22.97	23.74
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	7.23	1.70	2.13	8.93	9.36
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	32.43	3.34	4.18	35.77	36.61
	- ตันและตัก	ลบ.ม. หลวม	38.77	5.18	6.48	43.95	45.25
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	66.37	4.66	5.83	71.03	72.20
	- ตันและตัก	ลบ.ม. หลวม	65.27	19.00	23.75	84.27	89.02
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	27.98	6.52	8.15	34.50	36.13
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แบน	8.96	1.46	1.83	10.42	10.79
	บดทับ	ลบ.ม. แบน	46.49	12.96	16.20	59.45	62.69
5	งานหล่อทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แบน	16.86	2.75	3.44	19.61	20.30
	บดทับ	ลบ.ม. แบน	55.22	20.90	26.13	76.12	81.35
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แบน	21.65	4.20	5.25	25.85	26.90
	บดทับ	ลบ.ม. แบน	67.83	25.71	32.14	93.54	99.97
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แบน	7.04	1.66	2.08	8.70	9.12
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.63	2.11	2.64	11.74	12.27
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.76	3.38	4.23	15.14	15.99
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	10.39	1.75	2.19	12.14	12.58
9	งานราดยางโฟรมิไค	ตร.ม.	7.69	0.62	0.78	8.31	8.47
10	งานราดยางแอสโไค	ตร.ม.	7.13	0.88	1.10	8.01	8.23
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	16.50	2.21	2.76	18.71	19.26
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	22.80	3.05	3.81	25.85	26.61
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	33.90	4.54	5.68	38.44	39.58
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	49.65	6.64	8.30	56.29	57.95
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.95	0.49	0.61	2.44	2.56
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.70	0.68	0.85	3.38	3.55
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	4.01	1.00	1.25	5.01	5.26
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.87	1.47	1.84	7.34	7.71

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคามัมนิตเซล ที่ อำเภอเมือง 38.00 - 38.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	452.71	16.77	20.96	469.48	473.67
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC ทน 5 ซม.						
	บนผิวโพรมิเตอร์	ตร.ม.	13.52	2.82	3.53	16.34	17.05
	บนผิวมะเกลือได้	ตร.ม.	10.35	2.28	2.85	12.63	13.20
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	187.90	35.15	43.94	223.05	231.84
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	15.10	1.74	2.18	16.84	17.28
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.58	1.92	2.40	12.50	12.98
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	22.81	2.53	3.16	25.34	25.97
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	13.95	2.39	2.99	16.34	16.94
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	9.30	1.06	1.33	10.36	10.63
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แบน	35.95	11.03	13.79	46.98	49.74
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แบน	46.48	5.29	6.61	51.77	53.09
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แบน	39.54	11.03	13.79	50.57	53.33
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แบน	46.48	5.29	6.61	51.77	53.09
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ชุดลิกเกลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	24.02	5.92	7.40	29.94	31.42
	ชุดลิกเกลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	30.03	7.39	9.24	37.42	39.27
	ชุดลิกเกลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	40.04	9.86	12.33	49.90	52.37
	ชุดลิกเกลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	48.05	11.83	14.79	59.88	62.84
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	11.65	2.07	2.59	13.72	14.24
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.71	0.39	0.49	3.10	3.20
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ชุดลิก 3 ซม.	ตร.ม.	46.98	5.86	7.33	52.84	54.31
	ชุดลิก 4 ซม.	ตร.ม.	63.62	7.39	9.24	71.01	72.86
	ชุดลิก 5 ซม.	ตร.ม.	77.08	8.11	10.14	85.19	87.22
	ชุดลิก 6 ซม.	ตร.ม.	93.48	9.00	11.25	102.48	104.73
20	งาน Milling						
	ชุดลิก 5 ซม.	ตร.ม.	12.19	1.97	2.46	14.16	14.65
	ชุดลิก 10 ซม.	ตร.ม.	14.22	2.30	2.88	16.52	17.10