



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กองช่าง โทร. ๐-๔๓๕๑-๑๐๕๕๓๐, ๑๕๒

ที่ ร.อ.๕๑๐๐๕๕/..... วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

๑.ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๑๑๕๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านคุ้มเหนือ ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน - บ้านหนองห้าง ตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

๒.บันทึกข้อความกองพัสดุและทรัพย์สิน ที่ ร.อ. ๕๑๐๒๑.๑/๕๖๖ อิงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เรื่อง ขอให้ทบทวนราคากลาง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณราคากลางแล้วเสร็จ ในราคากลาง ๕๕๐,๓๒๒.๑๒ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบสองบาทสิบสองสตางค์) รายละเอียดตามรายการคำนวณราคากลาง ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางและลงนามในหนังสือแจ้งกองพัสดุและทรัพย์สินดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายคมภักดิ์ บุญศรี)

(ลงชื่อ) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายณัฐวัฒน์ โพธิ์งาม)

(ลงชื่อ) หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ
(นายธีรเดช พงษ์สิทธิ์นังกุล)
นายช่างโยธาอาวุโส

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ด้วยคณะกรรมการได้กำหนดราคากลาง เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามที่
คณะกรรมการเสนอ โปรดอนุมัติให้

๑. ใช้เป็นราคากลาง
๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ต่อไป

(นายคมภักดิ์ บุญศรี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางชนิตา เพชรโรจน์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

อนุมัติ
ดำเนินการตามระเบียบฯ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด
(นายคุณาวุฒิ ไชยคำภา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

๐๐/๑๑/๑๑
๑๑/๑๑/๑๑

แบบ ปก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สวชนบ้านคุ้มเหนือ ตำบลหัวช้าง อำเภอ
จตุรพักตรพิมาน - บ้านหนองห้าง ตำบลหนองม่วงขวาง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สวชนบ้านคุ้มเหนือ ตำบลหัวช้าง อำเภอ
จตุรพักตรพิมาน - บ้านหนองห้าง ตำบลหนองม่วงขวาง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ผิวจราจรกว้าง
๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๕๕๐,๗๒๒.๑๒ บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑	แบบสรุปราคากลาง	ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
๖.๒	แบบแสดงรายการปริมาณและราคา	ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
๖.๓	แบบรายการราคาค่างานต่อหน่วย	จำนวน ๒ แผ่น
๖.๔		
๖.๕		

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑	นายคุณภัทร บุญศรี	ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒	นายณัฐวุฒิ เพ็ญเกตุ	กรรมการกำหนดราคากลาง	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
๗.๓	นายธีรเดช พุทธิธินันกุล	กรรมการกำหนดราคากลาง	นายช่างโยธาอาวุโส

นายคุณภัทร บุญศรี

นายณัฐวุฒิ เพ็ญเกตุ

นายธีรเดช พุทธิธินันกุล

สรุปประมาณราคางานถนนลาดยาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 6 กรกฎาคม 2569

กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยาง ประเภทยางมะยม กบประมาณ 2569

ประเภท โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete

ลักษณะโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

รหัสสายทาง

ชื่อสายทาง สายบ้านคุ้มเหนือ ตำบลหัวช้าง อำเภอจุฬาภรณ์นิคม - บ้านหนองท่า ตำบลหนองแวงคง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ 70/2569

งานก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ - เมตร ระยะทาง 210.00 เมตร

รวม 210.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,260.00 ตร.ม.

ที่	รายการ	รวมค่าจ้างก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานค้นทุนงบประมาณ	550,722.12	Factor F 1.3624
2	งานโยธาใหม่ถนนลาดยางผิวจราจร	-	- คอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
	ตามบัญชี นวัตกรรมไทย ขนาด 60 วัตต์ พร้อมติดตั้ง		- เงินลงทุนน้ำจ่าย 0.0%
			- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
			- ภาษีที่ดิน 0.0%
			ผ่านตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	550,722.12	
	คิดเป็นเงิน (ห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบสองบาทสิบสองสตางค์)	550,722.12	

ระยะทางดำเนินการ 210 ม.

เนื้อที่ 437 บาท

ลงชื่อ สำรอง/ประมาณราคา

(นายธีรเดช พงษ์อึ้งกุล)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ ตรวจ

(นายณัฐวุฒิ เพ็ชรกลาง)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายณณภัทร บุญศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

[illegible]

✓

วันที่ 6 กรกฎาคม 2569

ประเภทงาน ปรับปรุงถนนลาดยาง
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สถานที่ตั้ง สายบ้านคุ้มเหนือ ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิขาม - บ้านหนองห้าง ตำบลหนองนางสง่าง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

13 งานอินสูลูมกับกระชั้น

- ค่าวัสดุพื้นหลัง	412.50	บาท/ลบ.ม(หลวม)	รวมรวมทุกสิบสี่ตาราง	ระยะทาง	143.00	กม.	=	765.87	บาท/ลบ.ม.
ค่างานพื้นทุบหินคลุกกับกระชั้น							=	165.810	บาท/ลบ.ม.

15 งาน PRIME COAT

ราคาของ GSS - LEAP จากโรงงาน 39,913.33	บาท/คัน	รวมรวมทุกสิบสี่ตาราง	ระยะทาง	475.00	กม.	=	35,750.22	บาท/คัน
อัตราการใช้เชื้อเพลิง 0.80 ลิตร/ตร.ม.						=	28.60	บาท/ตร.ม.
ค่าต้นทุนการ + ค่าเสื่อมราคา (งานราคาขงไม่รวมวัสดุ : งานราคาขงไม่รวมวัสดุ)						=	8.31	บาท/ตร.ม.
ค่างานพื้นทุบงาน PRIME COAT						=	36.91	บาท/ตร.ม.

16 งาน TACK COAT

ราคาของ GSS - 2 จากโรงงาน 31,533.33	บาท/คัน	รวมรวมทุกสิบสี่ตาราง	ระยะทาง	475.00	กม.	=	32,470.22	บาท/คัน
อัตราการใช้เชื้อเพลิง 0.20 ลิตร/ตร.ม.						=	6.49	บาท/ตร.ม.
ค่า ต้นทุนการ + ค่าเสื่อมราคา (งานราคาขงไม่รวมวัสดุ : งานราคาขงไม่รวมวัสดุ)						=	8.01	บาท/ตร.ม.
ค่างานพื้นทุบงาน TACK COAT						=	14.50	บาท/ตร.ม.

17 งาน Pavement In-Place Recycling

17.1 สูตรทำงาน Pavement In-Place Recycling								
N = [Operating Cost + AY + SC]								
N = ค่างาน Pavement In-Place Recycling								บาท/ตร.ม.
A = ปริมาณยางแอสฟัลต์								ตัน/ตร.ม.
Y = ราคาของแอสฟัลต์บวกค่าขนส่ง								บาท/ตัน
S = ปริมาณปูนซีเมนต์								ตัน/ตร.ม.
C = ราคาปริมาณปูนซีเมนต์บวกค่าขนส่ง								บาท/ตัน
17.2 ข้อมูลประกอบการคิดค่างาน								
ความลึกในการขุดตัด	0.20	ม.						กิโลกรัม

ค่าต้นทุนการ + ค่าเสื่อมราคา (งาน Pavement In Place Recycling : ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.)									
หน่วยนับน้ำหนักของวัสดุพื้นทางที่ขุดตัด(0)									
ปริมาณซีเมนต์ (โดยน้ำหนัก) = 3.50%	X D X 0.2								
ค่าปูนซีเมนต์ชนิด Bulk	2,523.36	บาท/คัน	รวมรวมทุกสิบสี่ตาราง	ระยะทาง	2830	กม.	=	2,573.28	บาท/คัน
ค่าปูนซีเมนต์									
ค่าต้นทุนการ + ค่าเสื่อมราคา (งาน Stabilized Layer : ค่าไม้ลัด หินคลุก) = 51.77 X 0.20									
รวมค่างาน Pavement In-Place Recycling									

18 งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต

18.1 ค่างานพื้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา	4.00	ซม.(ON PRIME COAT)						
ปริมาณงาน Asphalt Concrete ทั้งโครงการ								
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 คัน (รถบรรทุกสิบล้อทุกคัน)								
ค่าติดตั้งเครื่องถม = 250,000 /	10,000.00							
ยาง AC + ค่าขนส่ง = 5.200%	= 0.052	ตัน	๑	35,890.22	บาท/คัน			
หินผสม + ค่าขนส่ง 0.74 ลบ.ม.๑	800.32	บาท/ลบ.ม.						
ค่าต้นทุนการ + ค่าเสื่อม (งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต : ค่าขนส่งแอสฟัลต์คอนกรีต.....) = 469.48								
ค่าขนส่งแอสฟัลต์คอนกรีตในสายทาง ระยะทาง 1/4	1	กม. ()						
ค่าต้นทุนการ + ค่าเสื่อม (งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต : งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม. = 16.34								
ค่าขนส่ง 0.90 X 10.410 X 1.00								
รวมค่างานพื้นผิวทาง Asphalt Concrete บน Prime Coat ความหนา 4 ซม. เป็นเงิน								
ค่างานพื้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา	4.00	ซม. (10.41	ตร.ม./คัน)					
18.2 ค่างานพื้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา	4.00	ซม.(ON TACK COAT)						
ค่าต้นทุนการ + ค่าเสื่อม (งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต : ค่าขนส่งแอสฟัลต์คอนกรีต.....) = 469.48								
ค่าต้นทุนการ + ค่าเสื่อม (งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต : งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม. = 12.63								
ค่าขนส่ง 0.90 X 10.410 X 1.00								
รวมค่างานพื้นผิวทาง Asphalt Concrete บน Tack Coat ความหนา 4 ซม. เป็นเงิน								
ค่างานพื้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา	4.00	ซม. (10.42	ตร.ม./คัน)					

ค่าอื่นแปร

A = ราคาของแอสฟัลต์ (AC 60 - 70) ที่แบ่งตามด้วยค่าขนส่งถึงที่ซึ่งโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต (บาท/คัน)

B = ราคาหินปอกในบริเวณด้วยค่าขนส่งจากปากโป้ ถึงที่ซึ่งโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต หรือจากโรงงาน (บาท/ลบ.ม.)

รวมรวม

- ราคาไม้บดล่า เหล็ก 38.50 บาท / ลิตร
- ราคาอุปกรณ์ขุดตัด 1 คัน 1 คัน

9

ราคาน้ำมัน

● ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค

● ราคาขายปลีก กกม. และ
ปริมณฑล

● การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน: รัยเอ็ด

เมืองรัยเอ็ด

กรกฎาคม

2569

ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2569

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วัน - เวลา	Diesel B20	ดีเซล Diesel	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	ซูเปอร์ฟาวเวอร์ Gasohol 95	SUPER X	SUPER X
03-07-2569 05:00	33.02	36.02	32.97	37.60	37.97	46.96	48.31	50.57	49.79

ลง
P

export

ระยะเวลา มิถุนายน 2569

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว

ราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนกลาง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ดาวน์โหลดไฟล์ 06 กรกฎาคม 2569 11:23:16น.

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	มิถุนายน
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1505010101500000	ยางมะตอย ชนิด AC เกรด AC- 60/70 บรรจุ BULK	ตัน	35,053.33
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1505010101600000	ยางมะตอย ชนิด AC เกรด AC- 40/50 บรรจุ BULK	ตัน	42,150.00
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1505010200400000	ยางมะตอย ชนิดเอซีแข็งตัวเร็ว เกรด CRS - 2 บรรจุ BULK	ตัน	31,633.33
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1505010200500000	ยางมะตอย ชนิดเอซีแข็งตัวเร็ว เกรด EAP บรรจุ BULK	ตัน	34,913.33
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1505010200600000	ยางมะตอย ชนิดเอซีแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด CMS - 2h บรรจุ BULK	ตัน	32,580.00
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1505010200700000	ยางมะตอย ชนิดเอซีแข็งตัวช้า เกรด CSS - 1 บรรจุ BULK	ตัน	31,700.00
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1505010200800000	ยางมะตอย ชนิดเอซีแข็งตัวช้า เกรด CSS - 1h บรรจุ BULK	ตัน	36,200.00
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1505010200900000	ยางมะตอย ชนิดเอซีแข็งตัวช้า เกรด CSS - 1h (EMA) บรรจุ BULK	ตัน	44,800.00
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1505010300400000	ยางมะตอย ชนิดคัทแบ็คแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด MC - 70 บรรจุ BULK	ตัน	46,320.00
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1505010400400000	ยางมะตอย ชนิด PMA (Polymer Modified Asphalt) บรรจุ BULK	ตัน	52,700.00

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคามันนิศชล ที่ อำเภอเมือง 38.00 - 38.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ผันชุก	ปกติ	ผันชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	452.71	16.77	20.96	469.48	473.67
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC ทน 5 ซม.						
	บมผิวบดผิว	ตร.ม.	13.52	2.82	3.53	16.34	17.05
	บมผิวบดผิว	ตร.ม.	10.35	2.28	2.85	12.63	13.20
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	187.90	35.15	43.94	223.05	231.84
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	15.10	1.74	2.18	16.84	17.28
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.58	1.92	2.40	12.50	12.98
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	22.81	2.53	3.16	25.34	25.97
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	13.95	2.39	2.99	16.34	16.94
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	9.30	1.06	1.33	10.36	10.63
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	35.95	11.03	13.79	46.98	49.74
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	46.48	5.29	6.61	51.77	53.09
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	39.54	11.03	13.79	50.57	53.33
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	46.48	5.29	6.61	51.77	53.09
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ชุดลิกเกลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	24.02	5.92	7.40	29.94	31.42
	ชุดลิกเกลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	30.03	7.39	9.24	37.42	39.27
	ชุดลิกเกลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	40.04	9.86	12.33	49.90	52.37
	ชุดลิกเกลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	48.05	11.83	14.79	59.88	62.84
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	11.65	2.07	2.59	13.72	14.24
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.71	0.39	0.49	3.10	3.20
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ชุดลิก 3 ซม.	ตร.ม.	46.98	5.86	7.33	52.84	54.31
	ชุดลิก 4 ซม.	ตร.ม.	63.62	7.39	9.24	71.01	72.86
	ชุดลิก 5 ซม.	ตร.ม.	77.08	8.11	10.14	85.19	87.22
	ชุดลิก 6 ซม.	ตร.ม.	93.48	9.00	11.25	102.48	104.73
20	งาน Milling						
	ชุดลิก 5 ซม.	ตร.ม.	12.19	1.97	2.46	14.16	14.65
	ชุดลิก 10 ซม.	ตร.ม.	14.22	2.30	2.88	16.52	17.10

ตารางคำนวณการและค่าเสื่อมราคา

ราคามันเทศ ที่ อำเภอเมือง 38.00 - 38.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	เผินชุก	ปกติ	เผินชุก
1	งานฉาบปูนอุดต่อ						
	ขยวดมุง	ตร.ม.	1.61	0.22	0.28	1.83	1.89
	ขยวดกลาง	ตร.ม.	3.37	0.55	0.69	3.92	4.06
	ขนาดหน้าก	ตร.ม.	5.15	0.78	0.98	5.93	6.13
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	19.98	3.51	4.39	23.49	24.37
	บดทับ	ลบ.ม. แบน	38.74	10.80	13.50	49.54	52.24
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	19.91	3.06	3.83	22.97	23.74
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	7.23	1.70	2.13	8.93	9.36
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	32.43	3.34	4.18	35.77	36.61
	- ตันและตัก	ลบ.ม. หลวม	38.77	5.18	6.48	43.95	45.25
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	66.37	4.66	5.83	71.03	72.20
	- ตันและตัก	ลบ.ม. หลวม	65.27	19.00	23.75	84.27	89.02
4	งานวัสดุตัดเลือก ลูกกรงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	27.98	6.52	8.15	34.50	36.13
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แบน	8.96	1.46	1.83	10.42	10.79
	บดทับ	ลบ.ม. แบน	46.49	12.96	16.20	59.45	62.69
5	งานโม่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แบน	16.86	2.75	3.44	19.61	20.30
	บดทับ	ลบ.ม. แบน	55.22	20.90	26.13	76.12	81.35
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แบน	21.65	4.20	5.25	25.85	26.90
	บดทับ	ลบ.ม. แบน	67.83	25.71	32.14	93.54	99.97
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แบน	7.04	1.66	2.08	8.70	9.12
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.63	2.11	2.64	11.74	12.27
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.76	3.38	4.23	15.14	15.99
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	10.39	1.75	2.19	12.14	12.58
9	งานราดยางโพรโมติด	ตร.ม.	7.69	0.62	0.78	8.31	8.47
10	งานราดยางแอสฟัลต์	ตร.ม.	7.13	0.88	1.10	8.01	8.23
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	16.50	2.21	2.76	18.71	19.26
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	22.80	3.05	3.81	25.85	26.61
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	33.90	4.54	5.68	38.44	39.58
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	49.65	6.64	8.30	56.29	57.95
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.95	0.49	0.61	2.44	2.56
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.70	0.68	0.85	3.38	3.55
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	4.01	1.00	1.25	5.01	5.26
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.87	1.47	1.84	7.34	7.71