



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ...องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด, กองช่าง, โทร. ๐-๔๓๕๑-๑๐๕๕๕ ต่อ. ๑๔๒

ที่ รอ.๕๑๐๕๑/..... วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอให้ทบทวนราคากลาง.....

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

๑. ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๑๐๓๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

๒. ตามบันทึกข้อความ กองพัสดุและทรัพย์สิน ที่ รอ.๕๑๐๒๑.๑/๓๐๑ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขอให้ทบทวนราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวAsphaltic Concrete สายบ้านเปลือย หมู่ที่ ๑ ตำบลช้างเผือก - บ้านปลาข้าว หมู่ที่ ๓ ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวAsphaltic Concrete สายบ้านเปลือย หมู่ที่ ๑ ตำบลช้างเผือก - บ้านปลาข้าว หมู่ที่ ๓ ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๖๐ ตารางเมตร ตามแบบ อย.รอ. เลขที่ ๑๔/๒๕๖๘ แล้วเสร็จ ในราคากลาง ๓,๑๖๗,๕๒๘.๓๔ บาท (สามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบแปดบาทสามสิบสี่สตางค์) รายละเอียดตามรายการคำนวณราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางและลงนามในหนังสือแจ้งกองพัสดุและทรัพย์สินดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายคุณภัทร บุญศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายวุฒิสักดิ์ บุตนะ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)

กรรมการและเลขานุการ

(นายหัตถวัฒน์ ตาราก้านคง)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายคุณภัทร บุญศรี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

พลเอกชองพ

(นายคุณวาทูณี ไชยคำเรา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

(นายพิสิษฐ์ศักดิ์ ไชวียมพงศ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

คณบดี

นายก อบจ.ร้อยเอ็ด

๒๒. การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

1. ชื่อโครงการ

ประเภทวัสดุทางโครงสร้างถนนลาดยาง คือ Asphaltic Concrete สามารถเปลี่ยน มวล 1 ตันสามารถ -

งานแปลดาว หนุ่ 3 ตำบลจำปาศัฒน์ อําเภอสวรรณภูมิ จัหวัดรอยเอ็ด ดวยวิธิประกาศราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

2. ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สดบนผิวลูกลอย หนาที่ 4 ตันบลตางเนื้อ - ภาวผลขาว หนาที่ 3 ตันบลจําปาชั้น
ทําบองงานจําจางของโครงการ. องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด / ขอบข่ายการบริหารงานจังหวัดร้อยเอ็ด.

3. วงเงินงบประมาณเพื่อจัดสรร	3,175,000.00	บาท
------------------------------	--------------	-----

4. ស្ថាបនា

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบางปะลิ้อย หมู่ที่ 1 ตำบลช้างเผือก - บางปะลิศาจ

พ.พ. 3 ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

5. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นเงิน 3,167,928.34 บาท

6. บัญชีประเภทรายการราคาตลาด

6.1 ระบบสรุปราคากลางงานและค่าของทรัพย์สิน

[illegible]

7.1 คณภัทร บุญศิริ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 วัตถุประสงค์ ประเด็น การบริหารกำกับดูแลตราสารกลาง วัตถุประสงค์นโยบายการ

[illegible]

แบบฟอร์มรายงานหนี้สำหรับรายการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประเภทงานก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สำหรับงานโยธา หมู่ที่ 1 ตำบลช้างเผือก - บ้านปลากาว หมู่ที่ 3 ตำบลจำปาสัก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด/องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)	ค.ม.	747.000	221.55	165,497.85	1.3642	302.23	225,772.16
2	2.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุควมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ค.ม.	942.000	221.55	208,700.10	1.3642	302.23	284,708.67
3	2.2.1 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในผิว (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ค.ม.	4,560.000	86.80	395,808.00	1.3642	118.41	539,961.27
	2.2.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
	2.2.1 งานรองพื้นทางวัสดุควมรวม (Recycling) (ชั้นรองพื้นทางวัสดุควมรวม)							
	4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	4.1 งานผิวจราจร (PRIME COAT & TACK COAT)							

ผู้ตรวจการ/งานก่อสร้าง ประกาศิตาจากงานก่อสร้างถนนลาดยาง Bit Asphaltic Concrete สายบางนาเปลี่ยน หมู่ 1 ตำบลบางฝือก - บางนาเขตเมือง - บางนาเขต 3 ตำบลบางนา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประมูลราคาแบบซอง (e-bidding) แผนผังงาน/งานก่อสร้าง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	ผู้ตรวจการ/งานก่อสร้าง ประกาศิตาจากงานก่อสร้างถนนลาดยาง Bit Asphaltic Concrete สายบางนาเปลี่ยน หมู่ 1 ตำบลบางฝือก - บางนาเขตเมือง - บางนาเขต 3 ตำบลบางนา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประมูลราคาแบบซอง (e-bidding) แผนผังงาน/งานก่อสร้าง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
--	--

[illegible]

๑

นายสมชาย ใจดี
(นายก อบจ.)

นายสมชาย ใจดี
(นายก อบจ.)

นายสมชาย ใจดี
(นายก อบจ.)

แบบร่างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านใหม่ หมู่ 1 ตำบลวังยาง - บ้านปลาค้าว หมู่ 3 ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง :
ประเภทโครงการ/งานก่อสร้าง :
รายละเอียดโครงการก่อสร้าง (e-bidding)

แบบสรุปราคาวัสดุ

ปริมาณ/งาน	งานวัสดุ	ชื่อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคางานก่อสร้างทางถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สลายบนเปลือย หมู่ที่ 1 ตำบลช้างเผือก - บ้านปลาค้าว หมู่ที่ 3	จังหวัดร้อยเอ็ด
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลจำปาสัก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	อำเภอสุวรรณภูมิ
แบบเลขที่	งานก่อสร้าง	ตำบลช้างเผือก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด / องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	
คำนวณโดย	ผู้ควบคุมงาน	

ลำดับที่	รายการ	ค่าจ้าง	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 60 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ตามบัญชีวิศวกรรมไทย	207,000.00	0.00	207,000.00	
	แบบประกอบในชุดเลขที่ 07020029 หรือ 07020030 หรือ 07010040 หรือ 07010042				
รวมค่าก่อสร้าง				207,000.00	

หน่วย : บาท

ผู้ควบคุมงาน คาราวันตง


18 มิถุนายน 2568 08:08:26

หน้า 1 จาก 1

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านเปลือย หมู่ที่ 1 ตำบลช้างเผือก - บ้านปลาค้าว หมู่ที่ 3 ตำบลจำปาขัน อำเภอสุรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านเปลือย หมู่ที่ 1 ตำบลช้างเผือก - บ้านปลาค้าว หมู่ที่ 3						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลจำปาขัน	อำเภอสุรรณภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	อำเภอ	สุรรณภูมิ	จังหวัด	ร้อยเอ็ด
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด / องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด						
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่						


 (วุฒิศักดิ์ บุตน์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (คณภัทร บุญศรี)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (ทัตตวัฒน์ ดารากันตง)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านเปลือย หมู่ที่ 1 ตำบลวังเผือก - บ้านปลาค้าว หมู่ที่ 3 ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านเปลือย หมู่ที่ 1 ตำบลวังเผือก - บ้านปลาค้าว หมู่ที่ 3 ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)

2.1.1 [3.1(1.1)]งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	15.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ชม)	=	32.680 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 15.000 กม.	=	55.660 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	103.340 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 103.340 X 1.60	=	165.344 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	56.210 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ยรวม	=	221.554 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	221.55 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านเปลือย หมู่ที่ 1 ตำบลช้างเผือก - บ้านปลาค้าว หมู่ที่ 3 ตำบลจำปาศัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านเปลือย หมู่ที่ 1 ตำบลช้างเผือก - บ้านปลาค้าว หมู่ที่ 3 ตำบลจำปาศัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)

2.1.2 [3.1(1.1)]งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	15.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บุต - ชน)	=	32.680 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 15.000 กม.	=	55.660 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	103.340 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 103.340 X 1.60	=	165.344 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บตพบ)	=	56.210 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	221.554 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	221.55 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านเปลือย หมู่ที่ 1 ตำบลช้างเผือก - บ้านปลาคาว หมู่ที่ 3 ตำบลจำปาศัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านเปลือย หมู่ที่ 1 ตำบลช้างเผือก - บ้านปลาคาว หมู่ที่ 3 ตำบลจำปาศัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)

2.2.1 [3.2(5)]งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling)
(ชั้นรองพื้นทางวัสดุผสมรวม)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.)	=	36.350 บาท/ตร.ม.
หน่วยนำหนักแห้งสูงสุดของวัสดุชั้นพื้นทางที่ขุด (d)	=	1.900 ตัน/ลบ.ม.
ปริมาณยางแอสฟัลต์(โดยน้ำหนัก) = 0.000 % X d X 0.20 (ถ้ามี)	=	0.000 ตัน/ตร.ม.
ค่ายาง AC (รวมค่าขนส่ง) (ถ้ามี)	=	0.000 บาท/ตัน
ค่ายาง AC	=	0.000 บาท/ตร.ม.
ปริมาณปูนซีเมนต์ (โดยน้ำหนัก) = 4.500 % X d X 0.20	=	0.017 ตัน/ตร.ม.
ค่าปูนซีเมนต์ชนิด Bulk (รวมค่าขนส่ง)	=	2,406.590 บาท/ตัน
ค่าปูนซีเมนต์	=	40.912 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ค่าวัสดุสุ สุกริ่ง) X 0.20 (ความหนา)	=	9.542 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน = 36.35 + 0.00 + 40.91 + 9.54	=	86.80 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านเปลือย หมู่ที่ 1 ตำบลช้างเผือก - บ้านปลาค้าว หมู่ที่ 3 ตำบลจำปาขัน อำเภอสุรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านเปลือย หมู่ที่ 1 ตำบลช้างเผือก - บ้านปลาค้าว หมู่ที่ 3 ตำบลจำปาขัน อำเภอสุรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

4.1 งานไพรมโค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)

4.1.1 [4.1(1)]งานลาดแอสฟัลต์ไพรมโค้ต (PRIME COAT)(พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์) กรณีใช้ยาง EAP

ค่ายาง EAP (จากตารางที่ 1) 0.8 X (31,191.220 บาท/ตัน) /1,000	=	24.953 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานราดยางไพรมโค้ต)	=	7.540 บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = 24.953 + 7.540	=	32.493 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	32.49 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านปลี้อย หมู่ที่ 1 ตำบลช้างเผือก - บ้านปลาค้าว หมู่ที่ 3 ตำบลจำปาศัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านปลี้อย หมู่ที่ 1 ตำบลช้างเผือก - บ้านปลาค้าว หมู่ที่ 3 ตำบลจำปาศัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดการคำนวณงานต้นทุนต่อหน่วย

4 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

4.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

4.2.1 [4.4(4)] งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5.000 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)

ความหนา 5.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	10,000.000 ต้น
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ต้น 100.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 161.300 บาท/ต้น	=	1,930 บาท/ต้น
บาท/ต้น		
ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 10,000.000	=	25.000 บาท/ต้น
(กรณีที่มีปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ต้น ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE 10,000 ต้น ในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)	=	10,000
ค่ายาง AC (จากตารางที่ 2) 5.000 % = 0.050 ต้น @ 33,224.550 บาท/ต้น	=	1,661.227 บาท/ต้น
บาท/ต้น		
ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 0.000 บาท/ลบ.ม.	=	0.000 บาท/ต้น
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต)	=	404.780 บาท/ต้น
ค่าขนส่ง 1.000 กม. (ปกติใช้ L/4)	=	4,550 บาท/ต้น
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม. บนผิวเบสโคต บาท/ตร.ม. × 1.000 (ตัวแปร) × 8,330 ตร.ม./ต้น)	=	99,626 บาท/ต้น
ค่าใช้	=	2,197.113 บาท/ต้น
ค่าใช้จ่ายรวม	=	263.75 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน = 2,197.11 / 8.33	=	

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านเปลือย หมู่ที่ 1 ตำบลวังเหือก - บ้านปลาคาว
หมู่ที่ 3 ตำบลจำปาขัน อำเภอสุรธรรมภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic
Concrete สายบ้านเปลือย หมู่ที่ 1 ตำบลวังเหือก - บ้านปลาคาว หมู่ที่ 3 ตำบลจำปาขัน อำเภอสุรธรรมภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

6 สีโหรโมพลาสติก เส้นกว้าง 0.10 ม.(3 เส้น)

ค่างานต้นทุน = 290.00 บาท/ตร.ม.