



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กองช่าง โทร. ๐-๔๓๕๑-๑๐๕๕ ต่อ ๑๔๒
ที่ รอ.๕๑๐๑๕/..... วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอบความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๑๘๐๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒๘ โครงการ งบประมาณ ๑๘,๘๗๗,๐๐๐ บาท (สิบเก้าล้านบาทเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและได้คำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านเมืองคลอง ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ - บ้านดงเค็ง ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด มีความยาว ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๔.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ ๘๖/๒๕๖๘ ในราคากลาง ๕๒,๗๓๕.๒๖ บาท (ห้าแสนสามหมื่นเจ็ดร้อยสามสิบบาทสี่สิบหกสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางและลงนามในหนังสือแจ้งกองพัสดุและทรัพย์สินดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ด้วยคณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลาง เสร็จ

เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามที่


คณะกรรมการฯ เสนอ โปรดอนุมัติให้

๑. ใช้เป็นราคากลาง

๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ต่อไป

(นายคนภัทร บุญศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายคุณาวุฒิ ไชยคำภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายคนภัทร บุญศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายณัฐวุฒิ เพียงเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายกิตติศักดิ์ คำปลิว)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



ดำเนินการตามระเบียบฯ

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด

(นายพิสิษฐ์ศักดิ์ วัฒนียมพงศ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านเมืองคลอง ตำบลหนองทาม อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๔.๐๐ เมตร ทน ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๔ ตารางเมตร


๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๕๓๒,๗๕๒.๒๖ บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

- ๖.๑ แบบสรุปราคากลาง ประ.๕ จำนวน ๑ แผ่น
- ๖.๒ แบบแสดงรายการปริมาณและราคา ประ.๔ จำนวน ๑ แผ่น
- ๖.๓
- ๖.๔
- ๖.๕

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- ๗.๑ นายคณิต ฤทธิ ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง
- ๗.๒ นายณัฐวุฒิ เพ็ญฤทธิ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
- ๗.๓ นายกิตติศักดิ์ คำปลิว กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



นายณัฐวุฒิ ฤทธิ



นายณัฐวุฒิ เพ็ญฤทธิ



นายกิตติศักดิ์ คำปลิว

สรุปประมาณราคางานปรับปรุงถนนลาดยาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 22 สิงหาคม 2568

กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE ประเภทงบประมาณ งบประจำปีประมาณ 2568

ประเภท ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE

ลักษณะโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

รหัสสายทาง จากถนน อบจ.รอ.

ชื่อสายทาง สายบ้านเมืองคลอง ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ - บ้านดงเค็ง ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ 96/2568

ปริมาณงาน งานที่ 1 งานปรับปรุง กว้าง 234.00 เมตร ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร 6.00 เมตร เสริมผิว 234.00 เมตร 234.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,404.00 ตร.ม.

ที่	รายการ	รวมค่าจ้างก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	532,735.26	Factor F 1.3642
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
			- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
			- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	532,735.26	
	คิดเป็นเงิน(เงินห้าแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าบาทยี่สิบหกสตางค์)	532,735.26	

เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ

379

บาท

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นายคมภัทร บุญศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อกรรมการ

(นายณัฐวุฒิ เพ็ญเขต)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ลงชื่อกรรมการ

(นายกิตติศักดิ์ คำปลิว)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

P

รายละเอียดการประมาณราคา ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE

งบประมาณ 2568

รหัสสายทาง จากถนน อบจ.ธ. สายบ้านเมืองทอง ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ - บ้านคางเค้ง ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 234 เมตร
 ชื่อสายทาง
 สถานที่ตั้ง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ค่าหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานถมป่าตัดยอดเขา		ค.ร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานชุดร่องหินทางลูกรังเดิมแล้วแต่ทับ	-	ค.ร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.3 รื้อโครงสร้างถนนผิวคอนกรีต	-	ค.ร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.4 รื้อเบ้าค้ำคอนกรีต หรือขมขี้ปูนที่ไม่ได้ใช้งาน	-	ค.ร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.5 งานวัดลูกรังเดิม(จากการถมเดิม)	-	ค.ร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.6 งานวัดลูกรังเดิม(จากการถมใหม่)	-	ค.ร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.7 งานรองพื้นทางลูกรังรวม	-	ค.ร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.8 งานพื้นทางลูกรังรวม	-	ค.ร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.9 งานถมทางลูกรัง	-	ค.ร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.10 งานถมทางลูกรัง(งานถมใหม่แล้วแต่ Recycling)	-	ค.ร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.11 ถมลูกรังปรับระดับ (หลวม)	-	ค.ร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.12 งาน SKIN PATCH	-	ค.ร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.13 Deep Patch	-	ค.ร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.14 งาน Pavement In - Place Recycling พื้นทางลูกรัง	-	ค.ร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.15 งาน Pavement In - Place Recycling พื้นทางลูกรัง ทางเชื่อม	-	ค.ร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.16 งาน Pavement In - Place Recycling พื้นทางลูกรัง	-	ค.ร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.17 งาน Milling 5 cm.	-	ค.ร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
2	งานผิวทาง										
	2.1 Prime Coat										
	2.2 Tack Coat	1,404	ค.ร.ม.	5.46	7.29	12.75	17,901.00	1.3642	17,995.50	24,420,544.00	
	2.3 Asphaltic Concrete(Wearing Course)										
	- Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)	-	ค.ร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	4.00 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	1,404	ค.ร.ม.	-	-	249.53	350,340.12	1.3642	340,408.26	477,933,991.704	4.00 ซม.
3	งานผิวไหล่ทาง										
	3.1 Prime Coat	-	ค.ร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ค.ร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic Concrete(Wearing Course)										
	- Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)	-	ค.ร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	4.00 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	-	ค.ร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	4.00 ซม.
4	งานผิวทางเชื่อม										
	4.1 Prime Coat	-	ค.ร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.2 Tack Coat	-	ค.ร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)	-	ค.ร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	-	ค.ร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
5	งานผิวจราจร										
	5.1 ผิวจราจรลาดยาง เล็กกว่า 0.10 ม.(3 ชั้น)	53.00	ค.ร.ม.	-	-	290.00	15,370.00	1.3642	395.62	20,967,754.00	
	5.2 ขีดขวาง "โรยหิน" ผิวจราจรลาดยาง	-	แฉ่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	5.3 Rumble Strip	1	แฉ่ง	-	-	3,010.00	3,010.00	1.3642	4,106.24	4,106.24	
	5.4 ทางม้าลาย	-	แฉ่ง	-	-	-	-	-	-	-	
6	งานจราจรและเครื่องหมาย										
	6.1 งานปรับปรุง										
	6.1.1 หลักระวางสี ค.ส.ล.	-	หลักระวาง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.1.2 หลักระวางขาว	-	หลักระวาง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.1.3 ขีดจราจร	-	ขีด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.1.4 GUARD RAIL	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2 งานติดตั้งป้ายจราจร										
	ป้ายแบบ 03/2557	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	ป้ายแบบ 04/2557	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	ป้ายจราจรแบบ ค.77	1	ชุด	-	-	3,890.00	3,890.00	1.3642	5,306.74	5,306.74	
	ป้ายจราจรแบบ บ.1	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงานทาง									532,735,269.04		

Handwritten signature and initials

ข้อมูลประกอบการประมาณราคา บำรุงรักษาโครงข่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 22 สิงหาคม 2568

ประเภทงาน ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

สถานที่ตั้ง ตำบลบ้านเมืองทอง ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ - บ้านดงเส็ง ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดค่าจ้างขุดและถม

1 งานขุดดินถม (จากถนนฝั่ง) EARTH EXCAVATION			
ค่าวัสดุที่เผื่อง	15.00 บาท/ลบ.ม.(หลวม) รถบรรทุกเลียบ	ระยะทาง 1.00 กม.	= 16.49 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : ขุด - ขน.....)			= 22.20 บาท/ลบ.ม.
รวมค่าวัสดุและขนส่ง			= 38.69 บาท/ลบ.ม.
ส่วนบุบตัว = 1.60 % ส่วนบุบตัวของดิน,ดินปนทราย แนวเก่า 1.60 แนวใหม่ 1.70			= 61.90 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : บดทับ.....)			= 46.84 บาท/ลบ.ม.
			= 108.74 บาท/ลบ.ม.
2 งานขุดดินถม (จากแนวคันตัด)			
ค่าตัดแต่งชั้นบันได (งานตัดแต่งชั้นบันได : งานตัดแต่งชั้นบันได.....)			= 8.24 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : บดทับ.....)			= 46.84 บาท/ลบ.ม.
			= 55.08 บาท/ลบ.ม.
3 งานทรายถมคันทาง (จากถนนฝั่ง) SAND EMBANKMENT			
ค่าวัสดุที่เผื่อง	150.00 บาท/ลบ.ม.(หลวม) รถบรรทุกเลียบ	ระยะทาง 10.00 กม.	= 187.70 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : ขุด - ขน.....)			= 22.20 บาท/ลบ.ม.
รวมค่าวัสดุและขนส่ง			= 209.90 บาท/ลบ.ม.
ส่วนบุบตัว = 1.40 % ส่วนบุบตัวของทรายแนวเก่า 1.40 แนวใหม่ 1.45			= 293.86 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : บดทับ.....)			= 46.84 บาท/ลบ.ม.
			= 340.70 บาท/ลบ.ม.
4 งานขุดดินถม (จากถนนฝั่ง) SAND EMBANKMENT			
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง : ดิน - ตัก.....)			= 8.44 บาท/ลบ.ม.
ค่าขมทั้ง 1.000 กม. รถบรรทุกเลียบ			= 11.49 บาท/ลบ.ม.
รวม			= 19.93 บาท/ลบ.ม.
ส่วนบุบตัว = 1.25 % ส่วนขยายของเดิม 1.25			= 24.91 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง : ดิน - ขุดตัด.....)			= 21.84 บาท/ลบ.ม.
			= 46.75 บาท/ลบ.ม.
5 งานขุดดินถม (จากถนนฝั่ง) SAND EMBANKMENT			
ค่าวัสดุที่เผื่อง	476.64 บาท/ลบ.ม.(หลวม) รถบรรทุกเลียบรถลากหว่า	ระยะทาง 20.00 กม.	= 522.49 บาท/ลบ.ม.
ส่วนบุบตัว = 1.15 %			= 600.86 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (กรรมชลประทาน)			= 74.68 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการขึงหิน(กรรมชลประทาน)			= 224.38 บาท/ลบ.ม.
			= 675.94 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการขึงหิน(กรรมชลประทาน)			= 825.24 บาท/ลบ.ม.
6 งานถมดินถม (จากถนนฝั่ง) SAND EMBANKMENT			
ค่าวัสดุที่เผื่อง	15.00 บาท/ลบ.ม.(หลวม) รถบรรทุกเลียบ	ระยะทาง 7.00 กม.	= 42.51 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุที่เผื่อง ถูกวิ่งรถคันทาง : ขุด - ขน.....)			= 32.68 บาท/ลบ.ม.
รวมค่าวัสดุและขนส่ง			= 75.19 บาท/ลบ.ม.
ส่วนบุบตัว = 1.60 %			= 120.30 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุที่เผื่อง ถูกวิ่งรถคันทาง : บดทับ.....)			= 56.21 บาท/ลบ.ม.
			= 176.51 บาท/ลบ.ม.
7 งานถมดินถม (จากถนนฝั่ง) SAND EMBANKMENT			
ค่าวัสดุที่เผื่อง	396.00 บาท/ลบ.ม.(หลวม) รถบรรทุกเลียบรถลากหว่า	ระยะทาง 125.00 กม.	= 678.07 บาท/ลบ.ม.
ส่วนบุบตัว = 1.50 %			= 1017.11 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานคันทาง (บินตุล) : ผสม (Blend).....)			= 25.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานคันทาง (บินตุล) : บดทับ.....)			= 88.88 บาท/ลบ.ม.
			= 330.99 บาท/ลบ.ม.
8 งานถมดินถม (จากถนนฝั่ง) SAND EMBANKMENT			
ค่าวัสดุที่เผื่อง	396.00 บาท/ลบ.ม.(หลวม) รถบรรทุกเลียบรถลากหว่า	ระยะทาง 125.00 กม.	= 678.07 บาท/ลบ.ม.
ส่วนบุบตัว = 1.50 %			= 1017.11 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานคันทาง (บินตุล) : ผสม (Blend).....)			= 25.00 บาท/ลบ.ม.
			= 1042.11 บาท/ลบ.ม.

9

202

20.00 m2.

๔๒ ปาณ/ตย.ม.

2 บาท/ตร.ม.

วันที่ 22 สิงหาคม 2568

ประเภทงาน ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE

เจ้าขอโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

สถานที่ตั้ง ตำบลบ้านเมืองทอง ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ - บ้านคางสี้ง ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

18 งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต

18.1	คำนวณต้นทุนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา	4.00	ชม.(ON PRIME COAT)	
ปริมาณงาน Asphalt Concrete หักโครงการ				
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน (รถบรรทุกสิบล้อลากหิ้ว)	ระยะทางขนส่ง	100 กม.(ไม่เกิน 300 กม.)		= 10,000.00 ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	= 250,000 /	10,000.00		= 1,930 บาท/ตัน
ยางAC + ค่าขนส่ง	4.900%	= 0.049 ตัน @	30,855.62 บาท/ตัน	= 25,000 บาท/ตัน
หินผสม + ค่าขนส่ง	0.74 ลบ.ม.@	728.47	บาท/ลบ.ม.	= 1,511,925 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต : กำหนดวัสดุแอสฟัลติกคอนกรีต.....)				= 539,068 บาท/ตัน
ค่าขนส่งแอสฟัลติกคอนกรีตในสายทาง ระยะทาง L/4	1 กม. 0			= 404,780 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต : งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม. =	15.35			= 4,550 บาท/ตัน
ตัวแปร	0.90 X 10.410 X 1.00			= 143,814 บาท/ตร.ม.
รวมต้นทุน Asphalt Concrete บน Prime Coat ความหนา 4 ซม. เป็นเงิน				= 2,631,068 บาท/ตัน
ต้นทุนต้นทุนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา	4.00	ชม. (	10.41 ตร.ม./ตัน)	= 252,714 บาท/ตร.ม.
18.2	คำนวณต้นทุนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา	4.00	ชม.(ON TACK COAT)	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต : กำหนดวัสดุแอสฟัลติกคอนกรีต.....)				= 404,780 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต : งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม. =	11.96			
ตัวแปร	0.90 X 10.410 X 1.00			
รวมต้นทุน ปูลาด Asphaltic Concrete บน Tack Coat ความหนา 4 ซม. เป็นเงิน				= 112,053 บาท/ตร.ม.
ต้นทุนต้นทุนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา	4.00	ชม. (	10.42 ตร.ม./ตัน)	= 2,599,307 บาท/ตัน
				= 249,553 บาท/ตร.م.

คำชี้แจง

- A = ราคาแอสฟัลท์ (AC 60 - 70) ที่แหล่งบดด้วยค่าขนส่งถึงที่โรงงานผสมแอสฟัลติกคอนกรีต (บาท/ตัน)
B = ราคาหินปากรูไม่บดด้วยค่าขนส่งจากปากบ่อ ถึงที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลติกคอนกรีต หรือจุดรวบรวม (บาท/ลบ.ม.)

หมายเหตุ

- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง
- ราคางานอยู่ในเขตพื้นที่

32.50 บาท / ลิตร

ประมาณปกติ

1