

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมงบประมาณปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ห้องน้ำห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และหลังคาอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 396,430 บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน)

4. ลักษณะงาน

ลำดับ ที่	รายละเอียดพัสดุที่จะจัดจ้าง	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคา ประเมิน (ราคากลาง)
1	งานซ่อมหลังคา				
	-รื้อครอบหลังคาเดิมออกเปลี่ยนครอบหลังคาใหม่ Metal Sheet 0.35mm	55	ม.	230	12,650
	-งานรื้อเปลี่ยนหลังคาใหม่ Metal Sheet 0.35mm	50	ตร.ม.	195	20,750
	-ติดตั้งรางน้ำฝนเหล็กกริดพับขึ้นรูป	45	ม.	270	12,150
	-งานโหวซ่อมรอยแตกคาดฟ้า คลล. ทาเคลือบทับด้วยน้ำยากันสนิม	1	เหมา	4,450	4,450
2	งานรื้ออพรมทำความสะอาดพื้นเดิม	253.00	ตร.ม.	5	1,265
3	งานปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 60 x 60 cm.	253.00	ตร.ม.	650	164,450
4	งานรื้อกระเบื้องปูพื้นเดิม ปรับพื้นห้องน้ำอาบด้วยน้ำยากันซึม (ปรับปรุงระบบท่อน้ำเดิม)	20.00	ตร.ม.	400	8,000
5	งานรื้อฝ้าเดิมติดตั้งยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	20.00	ตร.ม.	356	7,120
6	งานทาสีฝ้าเพดาน (ฝ้าห้องน้ำ)	20.00	ตร.ม.	75	1,500
7	งานทาสีภายในผนังเดิม (ผนังห้องน้ำ)	40.00	ตร.ม.	75	3,000
8	งานรื้อระบบสายไฟฟ้าเดิม ติดตั้งคืน (วางบนพื้น)	1.00	เหมา	8,000	8,000
9	งานรื้อผนังงพร้อมประตูอลูมิเนียมห้องควบคุม พร้อมติดตั้งคืน	15.00	ตร.ม.	300	4,500
10	งานรื้อเวทีไม้เดิม ขนาด 2.5 x 7.00 ม.	17.50	ตร.ม.	70	1,225
11	งานติดตั้งเวที ขนาด 2.5 x 7.00 ม.	17.50	ตร.ม.	1,450	25,375
12	เปลี่ยนบานประตูห้องน้ำเดิม UPVC. 0.80 x 2.00 m. พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	2,600	5,200
13	งานรื้อสุขภัณฑ์ พร้อมติดตั้งสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว 4.8 ลิตร COTTO พร้อมสายชำระ	4.00	ชุด	6,650	26,600
14	งานขัดพื้นหินขัดเดิม	403.00	ตร.ม.	120	48,360

15	งานชุดผิวมันงั้นชุด	27.50	เมตร	120	3,300
16	งานชุดผิวบัวเชิงผนังชุด	55.00	ตร.ม.	70	3,850
17	งานซ่อมแซมผนังใต้ หน้า - หลัง ทำผิวใหม่ ผิวทึบชุด + ทินส้าง	21.50	เมตร	1,250	26,875
18	งานทราวยาล้าง ทางขึ้นบันไดด้านหลัง	9.50	ตร.ม.	380	3,610
19	งานชุดผิวราวบันไดไม้ทาเคลือบผิวด้วยแลคเกอร์ ทาสี ราวบันไดเหล็กเดิม	14.00	ม.	300	4,200
(ตามแผนกำหนดต้นทุนทุกพื้นที่ร้อยละตามลักษณะ) รวม					396,430

5. ^๖เงินที่โอนจากราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 25 สิงหาคม 2568 เป็นเงิน 396,430 บาท

6. ប័ណ្ណស្នើសុំប្រគល់អាជ្ញាធរតំណាង

1. หน่วยงานจากัด ป.1 ร่วมก่อสร้าง
2. หน่วยงานจากัด ๖ แห่ง เจริญผล
3. บริษัท ที.เอ.เอ็ม. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด

7. รายชื่อเจ้าหน้าที่กลาง (ราคาอ้างอิง)

- (1) นางสาวบุศรารัตน์ ภาณุศรี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ประสานกรรมการ
- (2) นายเสกสรรค์ จันโสภา ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
- (3) นางนิภาพร เทพทองพูล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

[illegible]

(นางสาวบุษราวรรณ ภาณุศรี)

หัวหน้าฝ่ายสื่อสารและออกแบบ

๙๖๕..... กรุงเทพมหานคร

(นายเสกสรรค์ จันทะภาต)

นางสาวโสภา อดุล

เลขที่..... การธนาคาร

(นางนันทาพร / เทพทองกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

๑) ตามที่
ดำเนินการตามระเบียบฯ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

เพื่อไปรอตทราบ

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานซ่อมแซม
 - ชอ่อมและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
 - หากเกินขอบโปรเจกต์พิจารณาอนุมัติ
- เพื่อจะได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการต่อไป

(3) 2017-2018

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เฉพาะหน้า

(นายเอกพล นุ่มฤทธิ์)

ผู้ชำนาญการกองช่าง
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายทูลละอองทิพย์ วัฒนพงศ์)

รองนายกรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรีบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

(ເຂົາໄປຢູ່ໜ້າໂຮງຮຽນ)

ผลิตภัณฑ์การบริการส่วนใหญ่จะจัดโดยเอส