



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โทร.๐-๔๓๕๑๖-๗๑๕

ที่ รอ ๕๑๐๐๘.๗/-

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความเห็นชอบ และขออนุมัติราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒๖๗๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอำนวยการ สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินป้องกันการชำรุดเสื่อมสภาพที่อาจเพิ่มมากขึ้น และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สำหรับการให้บริการประชาชน นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าวได้กำหนดราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แบบ บก.๐๖ ที่รายงานแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ เพื่อใช้เป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายณัฐพงษ์ วรรณม)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจิตฤาญ เทียมสุน)

สถาปนิกปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอาทิตย์ อรรคคำ)

ผู้ช่วยนักพัฒนาการศึกษา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางงาน

ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว

- หากเห็นชอบโปรดพิจารณาอนุมัติ

เพื่อจะได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ

ต่อไป

(นายพิทักษ์ ปุยฝ้าย)

เจ้าหน้าที่

(นางชนิดา เพชรโรจน์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางชนิดา เพชรโรจน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

อนุมัติ

(นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมอาคารอำนวยการ สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๒,๕๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘				
ราคากลาง(อ้างอิง)/หน่วย งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอำนวยการ สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด				
ที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
๑	งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอำนวยการ สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด			
	งานกันห้องน้ำห้องพักนักกีฬา			
	- งานรื้อกระเบื้องผนัง,เคาท์เตอร์,อ่างล้างหน้า	๑ งาน	๖,๔๒๐	๖,๔๒๐
	- งานกันห้องอาบน้ำกว้าง ๑.๖๐ ม. ยาว ๔.๖๕ ม. สูง ๑.๘๕ ม. ใช้ลูมียืน ๑.๒ มม. กระจกหนา ๕ มม.	๑ ชุด	๕๘,๓๐๐	๕๘,๓๐๐
	- ฝักบัวพร้อมอุปกรณ์และวางระบบประปา	๔ ชุด	๓,๗๐๐	๑๔,๘๐๐
	- ก๊อกน้ำพร้อมวางระบบประปา	๔ ชุด	๙๐๐	๓,๖๐๐
	- เก็บงานปูนและกระเบื้องผนัง	๑ งาน	๕,๓๐๐	๕,๓๐๐
	- งานปูกระเบื้องพื้นพร้อมเทคอนกรีตปรับระดับและทำร่องระบายน้ำ	๘ ตรม.	๗๐๐	๕,๖๐๐
	- งานไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมสายไฟฟ้าและราง	๒ ชุด	๑,๖๐๐	๓,๒๐๐
	งานห้องน้ำ			
๒	- งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบพร้อมเก็บงานปูน	๔ ชุด	๑,๐๐๐	๔,๐๐๐
	- งานประตูลูมียืนกระจกกว้าง ๐.๘๘ ม สูง ๑.๘๘ ม.	๔ ชุด	๙,๐๐๐	๓๖,๐๐๐
	- งานติดตั้งซีกโครกพร้อมรื้อถอนของเดิม	๒ ชุด	๘,๐๐๐	๑๖,๐๐๐
	- ฝักบัวพร้อมอุปกรณ์และวางระบบประปา	๒ ชุด	๓,๗๐๐	๗,๔๐๐
	- ก๊อกน้ำพร้อมวางระบบประปา	๒ ชุด	๙๐๐	๑,๘๐๐
	งานรื้อถอนผนังคอนกรีต			
๓	- งานรื้อถอนผนังขนาด ๑.๙x๒.๑ ม. พร้อมขนทิ้ง	๑ งาน	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐
	- ทับผนัง ๑ เบาผนังปูนพร้อมขนทิ้ง พร้อมเก็บแต่งงานปูนและทาสี	๑ งาน	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐
	- ทับผนัง ๒ เบาผนังปูนพร้อมขนทิ้ง พร้อมเก็บแต่งงานปูนและทาสี	๑ งาน	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐
	- ย้ายแอร์และนำแอร์ตัวเดิมที่ย้ายไปติดตั้งที่ใหม่	๑ งาน	๓,๒๐๐	๓,๒๐๐
๔	งานห้องน้ำด้านใน			
	- รื้อผนังและประตูห้องน้ำพร้อมขนทิ้งและเก็บ	๑ งาน	๔,๒๐๐	๔,๒๐๐
	- รื้อกระเบื้องผนังห้องน้ำ	๕๒ ตรม.	๗๕	๓,๙๐๐

๕	- งานฉาบปูนแบบบางบริเวณผนังที่รื้อกระเบื้องออก - ทาสีผนังห้องน้ำ	๑ งาน ๕๒ ตรม.	๔,๕๐๐ ๗๕	๔,๕๐๐ ๓,๙๐๐
๖	- งานปูพื้นกระเบื้องพร้อมคอนกรีตปรับระดับ	๑๕ ตรม.	๘๐๐	๑๒,๐๐๐
๗	งานรื้อถอนประตูพร้อมก่ออิฐฉาบปูนทาสี งานรื้อถอนเคาท์เตอร์พร้อมแต่งฉาบปูนทาสี งานก่ออิฐฉาบปูนพร้อมทาสี	๑ งาน ๑ งาน	๓,๕๐๐ ๕,๐๐๐	๓,๕๐๐ ๕,๐๐๐
๘	- รื้อประตูบานสวิงที่มีลูกฟูกอยู่ด้านบนรื้อออกทั้งบาน - ก่ออิฐฉาบปูนและทาสี ขนาด ๑.๔๐ x ๓.๒๐ ม. งานฉาบเรียบและระบบไฟฟ้า - รื้อฝ้าฉาบเรียบพร้อมขึง - ติดตั้งฝ้าฉาบเรียบใหม่โดยใช้แผ่น ฝ้าขอบลาดหนา ๙ มม.	๑ งาน ๑ งาน ๕๕ ตรม. ๕๕ ตรม.	๒,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๔๘ ๓๙๐	๒,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๒,๖๔๐ ๒๑,๔๕๐
๙	- ทาสีฝ้าฉาบเรียบและผนัง - งานโคมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์เป็นโคมตะแกรง ๒x๓๖วัตต์ รื้อประตูบานเหล็กออกและทำประตูใหม่ - รื้อประตูบานเหล็กออกและเอาผนังเบาออก ขนาด ๑.๔๐ x ๒.๕๒ ม.	๙๕ ตรม. ๔ ชุด ๑ งาน	๗๕ ๑,๗๐๐ ๒,๗๐๐	๗,๑๒๕ ๖,๘๐๐ ๒,๗๐๐
๑๐	- ติดตั้งประตูบานสวิงมีหัวช่องแสงบนและช่องแสงข้าง ขนาด ๑.๔๐ x ๒.๕๒ ม. งานซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ลูมิเนียม - กั้นผนังเบาโดยเป็นงานติดตั้งผนังเบา ๒ หน้า ใช้วัสดุ แผ่นยิปซัม ขอบลาดหนา ๙ มม.ลักษณะงานขึ้นโครงยิง แผ่นฉาบเก็บรอยต่องานผนังห้องน้ำ - งานรื้อกระเบื้องผนังห้องน้ำ	๑ ชุด ๑๘ ตรม. ๑๒ ตรม.	๙,๐๐๐ ๗๐๐ ๗๕	๙,๐๐๐ ๑๒,๖๐๐ ๙๐๐
๑๑	- งานฉาบปูนแบบบาง ๑๒ ตรม - งานทาสีผนังห้องน้ำ	๑ งาน ๔๐ ตรม.	๒,๕๐๐ ๗๕	๒,๕๐๐ ๓,๐๐๐
๑๒	งานปิดช่องกระจกเกล็ดซ้อนด้านหน้า - งานปิดช่องกระจกเกล็ดซ้อนด้านหน้าปิดด้วยแผ่น สมาร์ทบอร์ด หนา ๖ มม. ยาว ๒๒ เมตร - งานทาสีแผ่นสมาร์ทบอร์ดด้านหน้า(สีเข้ม)	๒๒ ม. ๑ งาน	๘๐๐ ๒,๐๖๕	๑๗,๖๐๐ ๒,๐๖๕
รวมทั้งสิ้น				๓๐๑,๔๐๑.๘๗
ภาษีมูลค่าเพิ่ม				๒๑,๐๙๘.๑๓
(สามแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น				๓๒๒,๕๐๐
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (อ้างอิง) ๕.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธนา ก่อสร้าง ๕.๒ ร้าน กิมเก่งพาณิชย์ ๕.๓ ร้าน ธนทรัพย์				

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๖.๑ นายณัฐพงษ์ วรรณม	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ
๖.๒ นายจิตุกาญ เทียมสุน	ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ
๖.๓ นายอาทิตย์ อรรคคำ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายณัฐพงษ์ วรรณม)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจิตุกาญ เทียมสุน)
สถาปนิกปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอาทิตย์ อรรคคำ)
ผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางงาน

ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว

- หากเห็นชอบโปรดพิจารณาอนุมัติ

เพื่อจะได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ

ต่อไป

(นางพิทักษณ์ ปุยฝ้าย)
เจ้าหน้าที่

(นางชนิดา เพชรโรจน์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ

(นางชนิดา เพชรโรจน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

(นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด