

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายถนน อบจ.รอ. 2009 บ้านหว่านไฟ ตำบลบ้านคู - บ้านหนองเรือ ตำบลหนองบัว - บ้านซู่ชาติ ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายถนน อบจ.รอ. 2009 บ้านหว่านไฟ ตำบลบ้านคู - บ้านหนองเรือ ตำบลหนองบัว - บ้านซู่ชาติ ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด / องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,177,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายถนน อบจ.รอ. 2009 บ้านหว่านไฟ ตำบลบ้านคู - บ้านหนองเรือ
ตำบลหนองบัว - บ้านซู่ชาติ ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ผิวจราจรกว้าง 6.00 ระยะทาง 2.020 เมตร (หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12.120 ตร.ม.)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 7,629,307.35 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
- 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 คนเฝ้าฯ บัญชี ประมาณกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง
- 7.2 อนุมัติ เพ็ญภักดี กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
- 7.3 กิตติศักดิ์ คำปลิว กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กิตติศักดิ์ คำปลิว

01 ธันวาคม 2568 13:50:58

สมพงษ์ งามวงศ์มณี

๑

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : -

[illegible]

ลำดับที่	รายละเอียดงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาพัน	FN	ราคาต่อหน่วย	รวม
1	1. งานดิน (EARTHWORK) 1.1 งานวางป่าและขุดต่อ 1.1.1 งานถางป่าและขุดต่อขนาดเบา	ตร.ม.	12,120.000	1.74	21,088.80	1.3595	2.36	28,670.22
2	2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง 2.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุถมวัสดุรวม 2.1.2 งานพื้นทางวัสดุถมวัสดุรวม	ลบ.ม.	1,939.000	166.54	322,921.06	1.3595	226.41	439,011.18
3	2.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 2.2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ลบ.ม.	2,505.000	166.54	417,182.70	1.3595	226.41	567,159.88
4	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) Recycling (พื้นทางถูกรัง) 3.1 งานผิวหน้าและแอสฟัลต์ (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	12,120.000	90.57	1,097,708.40	1.3595	123.12	1,492,334.56
5	3.1.1 งาน Prime Coat	ตร.ม.	12,120.000	31.41	380,689.20	1.3595	42.70	517,546.96

01 5:26 PM 2568 13:52:26

ឡើយ ឡើយ ឡើយ ឡើយ

Σ ΥΛΟ Τ ΛΗΛ

แบบฟอร์มรายการประกอบราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ผู้โครงการ/งานก่อสร้าง
ประกาศราคากลางก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินเพื่อตัดถนนกม.ที่ ๒๐๐๙ บ้านท่ามะพร้าว - บ้านท่ามะพร้าว ตำบลท่ามะพร้าว อำเภอท่ามะพร้าว จังหวัดลำปาง
หน่วยงาน/ของโครงการ/งานก่อสร้าง
องค์การ/บริษัท/หน่วยงาน/จังหวัด/ของโครงการ/บริษัท/จังหวัด/ของโครงการ

ลำดับ	รายละเอียด	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาพื้น	FN	ราคาต่อหน่วย	รวมราคา
6	3.2.1 งาน Asphaltic concrete (ปูน CONCRETE)	ตร.ม.	12,120.000	253.75	3,075,450.00	1.3595	344.97	4,181,074.27
7	4.1 งานสีเส้นจราจร (MARKINGS)	ตร.ม.	455.000	290.00	131,950.00	1.3595	394.25	179,386.02
8	4.2.1 ป้ายจราจรแบบ น04/2557	ชุด	2.000	2,558.00	5,116.00	1.3595	3,477.60	6,955.20
9	4.2.2 ป้ายเตือน	ชุด	4.000	1,870.00	7,480.00	1.3595	2,542.26	10,169.06
	5. งานติดตั้งท่อ							207,000.00
รวมราคา								7,629,307.35

ผู้จัดทำ

01 ธันวาคม 2568 13:52:26

1

លម្អិត ផ្សេងៗ

[illegible]

แบบฟอร์มขอรับทราบการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการ

ชื่อโครงการ/งาน/กิจกรรม : ...
ประเภทโครงการ/งาน/กิจกรรม : ...
ปีงบประมาณ : ...
หน่วยงาน : ...

เอกสารแนบ : ...

หน่วยงาน/งาน/กิจกรรม : ...
ชื่อโครงการ/งาน/กิจกรรม : ...

นาย ...
(...)

นาย ...
(...)

นาย ...
(...)

01 ธันวาคม 2568
กิตติศักดิ์ คำปลิว

๑

សង្គមប្រជាជន/សហគមន៍

၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့
 ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့

ลำดับชั้นสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	รายการกลาง
2.1	1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1	งานวางผังและจัดท่อ							
	1.1.1	งานวางผังและจัดขนาดนา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	12,120.000	1.74	21,088.80	1.3595	2.36	28,670.22
	2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1.1	งานรองพื้นทางชั้นฐานรอง	ลบ.ม.	1,939.000	166.54	322,921.06	1.3595	226.41	439,011.18
	2.1.2	งานพื้นทางชั้นผิวจราจร	ลบ.ม.	2,505.000	166.54	417,182.70	1.3595	226.41	567,159.88
	2.2	งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
	2.2.1	งาน Pavement in Place Recycling (หินทวงอู่)	ตร.ม.	12,120.000	90.57	1,097,708.40	1.3595	123.12	1,492,334.56
	3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1	งานผิวชั้นโกล และทาเคลือบ (PRIME COAT & TACK COAT)							
	3.1.1	งาน Prime Coat	ตร.ม.	12,120.000	31.41	380,689.20	1.3595	42.70	517,546.96
	3.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
	3.2.1	งาน Asphaltic concrete (ปูน Prime Coat)	ตร.ม.	12,120.000	253.75	3,075,450.00	1.3595	344.97	4,181,074.27
7.1	4	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	4.1	งานติดตั้งจราจร (MARKINGS)							
	4.1.1	งานติดตั้งจราจร Thermoplastic	ตร.ม.	455.000	290.00	131,950.00	1.3595	394.25	179,386.02
	4.2	ป้ายจราจร							
8.1	4.2.1	ป้ายจราจรแบบ NO.4/2557	ชุด	2.000	2,558.00	5,116.00	1.3595	3,477.60	6,955.20
	4.2.2	ป้ายเตือน	ชุด	4.000	1,870.00	7,480.00	1.3595	2,542.26	10,169.06
	5	งานติดตั้งท่อ							
									7,629,307.35
		TOTAL							

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายถนน อบจ.ร.อ. 2009 บ้านหวานไฟ ตำบลบ้านคู - บ้านหนองเรือ ตำบลหนองบัว - บ้านซุนชาติ ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายถนน อบจ.ร.อ. 2009 บ้านหวานไฟ ตำบลบ้านคู - บ้านหนองเรือ ตำบลหนองบัว - บ้านซุนชาติ ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานดิน (EARTHWORK)

1.1 งานถมป่าและขุดคอ

1.1.1 งานถมป่าและขุดคอขนาดเบา (CLEANING AND GRUBBING)

$$\begin{array}{lcl} \text{ค่าดำเนินการ} + \text{ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ขนาดเบา)} & = & 1.740 \text{ บาท/ตร.ม.} \\ \text{ค่างานต้นทุน} & = & 1.74 \text{ บาท/ตร.ม.} \end{array}$$


กิตติศักดิ์ คำปสิ่ว

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายถนน อบจ.รอ. 2009 บ้านหวนไฟ ตำบลบ้านคู - บ้านหนองเรือ ตำบลหนองบัว - บ้านซุนชาติ ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายถนน อบจ.รอ. 2009 บ้านหวนไฟ ตำบลบ้านคู - บ้านหนองเรือ ตำบลหนองบัว -


บ้านซุนชาติ ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง

2.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	15.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน)	=	32.380 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 5.000 กม.	=	21.920 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	69.300 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 69.300 X 1.60	=	110.880 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	55.660 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ยรวม	=	166.540 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	166.54 บาท/ตร.ม.


กิตติศักดิ์ คำปสิ่ว

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายถนน อบจ.รอ. 2009 บ้านห้วยน้ำฝ ตำบลบ้านดู่ - บ้านหนองเรือ ตำบลหนองบัว - บ้านซู่ชาติ ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายถนน อบจ.รอ. 2009 บ้านห้วยน้ำฝ ตำบลบ้านดู่ - บ้านหนองเรือ ตำบลหนองบัว - บ้านซู่ชาติ ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด


รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง

2.1.2 งานพื้นทางวัสดุมวลรวม

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	15.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน)	=	32.380 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 5.000 กม.	=	21.920 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	69.300 บาท/ลบ.ม.
ส่วนย่อยตัว 69.300 X 1.60	=	110.880 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	55.660 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จายรวม	=	166.540 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	166.54 บาท/ตร.ม.


กิตติศักดิ์ คำปสิ่ว

โครงการ : ประทศการตรวจการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายถนน อบจ.ร.อ. 2009 บ้านหวนไฟ ตำบลบ้านคู - บ้านหนองเรือ ตำบลหนองบัว - บ้านซุชาติ ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายถนน อบจ.ร.อ. 2009 บ้านหวนไฟ ตำบลบ้านคู - บ้านหนองเรือ ตำบลหนองบัว - บ้านซุชาติ ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)

2.2.1 งาน Pavement In Place Recycling (พื้นทางลูกรัง)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุดลิคเฉลี่ย 20 ชม.)	=	36.180 บาท/ตร.ม.
หน่วยน้ำหนักแห้งสูงสุดของวัสดุชั้นพื้นทางที่ชุด (d)	=	1.900 ตัน/ลบ.ม.
ปริมาณยางแอสฟัลต์(โดยน้ำหนัก) = 0.000 % X d X 0.20 (ถ้ามี)	=	0.000 ตัน/ตร.ม.
ค่ายาง AC (รวมค่าขนส่ง) (ถ้ามี)	=	0.000 บาท/ตัน
ค่ายาง AC	=	0.000 บาท/ตร.ม.
ปริมาณปูนซีเมนต์ (โดยน้ำหนัก) = 4.500 % X d X 0.20	=	0.017 ตัน/ตร.ม.
ค่าปูนซีเมนต์ชนิด Bulk (รวมค่าขนส่ง)	=	2,646.180 บาท/ตัน
ค่าปูนซีเมนต์	=	44.985 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ค่าบ่มวัสดุ ลูกรัง) X 0.20 (ความหนา)	=	9.408 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน = 36.18 + 0.00 + 44.98 + 9.40	=	90.57 บาท/ตร.ม.

Amich

กิตติศักดิ์ คำปลิว

โครงการ : ปรุ่กาวตรวจราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายถนน อบจ.รอ. 2009 บ้านหวนไผ่ ตำบลบ้านคู - บ้านหนองเรือ ตำบลหนองบัว - บ้านซำดี ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายถนน อบจ.รอ. 2009 บ้านหวนไผ่ ตำบลบ้านคู - บ้านหนองเรือ ตำบลหนองบัว - บ้านซำดี ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.1 งานไ้พรมไ้ค้ด แล้ะแม้ทไ้ค้ด (PRIME COAT & TACK COAT)

3.1.1 งาน Prime Coat

คํายาง EAP (จากตารางที่ 1) 0.8 X (30,001.080 บาท/ตัน) /1,000	=	24.000 บาท/ตร.ม.
คําดํำเนินการ + คําลี้้อมราคา (งานราดยางไ้พรมไ้ค้ด)	=	7.410 บาท/ตร.ม.
คํ่าใ้จํายรวม = 24.000 + 7.410	=	31.410 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	31.41 บาท/ตร.ม.


กิตติศักดิ์ คำปรีชา

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายถนน อบจ.ร. 2009 บ้านหว่านไฟ ตำบลบ้านคู - บ้านหนองเรือ ตำบลหนองบัว - บ้านซำดี ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายถนน อบจ.ร. 2009 บ้านหว่านไฟ ตำบลบ้านคู - บ้านหนองเรือ ตำบลหนองบัว - บ้านซำดี ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

3.2.1 งาน Asphaltic concrete (ปูบน Prime Coat)

ความหนา 4.000 ซม.	
ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	= 1,165.380 ต้น
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ต้น 100.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 158.730 บาท/ต้น	= 16.388 บาท/ต้น
ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 10,000.000	= 25.000 บาท/ต้น
(กรณีที่มีปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ต้น ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE 10,000 ต้น จากตารางที่ 2) 5.000 % = 0.050 ต้น @ 29,714.410 บาท/ต้น	= 1,485.720 บาท/ต้น
ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 770.440 บาท/ลบ.ม.	= 570.125 บาท/ต้น
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลติกคอนกรีต)	= 393.990 บาท/ต้น
ค่าขนส่ง 0.505 กม. (ปกติใช้ L/4)	= 8.180 บาท/ต้น
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวเพอร์มาคิต บาท/ตร.ม. x 0.900 (ตัวแปร) x 10.410 ตร.ม./ต้น	= 142.221 บาท/ต้น
ค่าใช้จ่ายรวม	= 2,641.624 บาท/ต้น
ค่างานต้นทุน = 2,641.62 / 10.41	= 253.75 บาท/ตร.ม.

Andee
กิตติศักดิ์ คำปลิว

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายถนน อบจ.รอ. 2009 บ้านหวนไฟ ตำบลบ้านคู - บ้านหนองเรือ ตำบลหนองบัว - บ้านซุนาดี ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายถนน อบจ.รอ. 2009 บ้านหวนไฟ ตำบลบ้านคู - บ้านหนองเรือ ตำบลหนองบัว - บ้านซุนาดี ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)

4.1.1 งานตีเส้นจราจร Thermoplastic

ค่างานต้นทุน

= 290.00 บาท/ตร.ม.


กิตติศักดิ์ คำปสิ่ว

01 ธันวาคม 2568 13:55:13

หน้า 7 จาก 9

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายถนน อบจ.รอ. 2009 บ้านหวนไฟ ตำบลบ้านตู - บ้านหนองเรือ ตำบลหนองบัว - บ้านซำดี ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายถนน อบจ.รอ. 2009 บ้านหวนไฟ ตำบลบ้านตู - บ้านหนองเรือ ตำบลหนองบัว -

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย


4 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

4.2 ป้ายจราจร

4.2.1 ป้ายจราจรแบบ น04/2557

ค่างานต้นทุน

= 2,558.00 บาท/ชุด


กิตติศักดิ์ คำปลิว

01 ธันวาคม 2568 13:55:13

9

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายถนน อบจ.รอ. 2009 บ้านห้วยน้ำฝ ตำบลบ้านดู่ -
บ้านหนองเรือ ตำบลหนองบัว - บ้านชุมชาติ ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) / ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายถนน อบจ.รอ. 2009 บ้านห้วยน้ำฝ ตำบลบ้านดู่ - บ้านหนองเรือ ตำบลหนองบัว -
บ้านชุมชาติ ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
รายละเอียดการคำนวณค่างานถนนต่อหน่วย


4 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

4.2 ป้ายจราจร

4.2.2 ป้ายเตือน

ค่างานต้นทุน

= 1,870.00 บาท/ชุด


กิตติศักดิ์ คำปลิว

01 ธันวาคม 2568 13:55:13

แบบสรุปราคาวัสดุซื้อ


กลุ่มงาน/งาน	งานระบุวัสดุซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยางผิวรองฟุตบาทคอนกรีต สายถนน อบจ.ระ. 2009 บ้านห้วยน้ำ - บ้านห้วยน้ำ
ตำแหน่งก่อสร้าง	ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด (e-bidding) / ก่อสร้างถนนลาดยางผิวรองฟุตบาทคอนกรีต สายถนน อบจ.ระ. 2009 บ้านห้วยน้ำ - บ้านห้วยน้ำ
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านห้วยน้ำ ตำบลบ้านดู่ - บ้านห้วยน้ำ ตำบลบ้านดู่ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
แบบเลขที่	207/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด / องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
จำนวนราคากลาง	เมื่อวัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หน่วย
1	โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 60 วัตต์	207,000.00	0.00	207,000.00	
	พร้อมติดตั้ง ตามบัญชีวัสดุประเทศไทย จำนวน 3 ชุด				
				รวมค่าก่อสร้าง	207,000.00

หน่วย : บาท

01 ธันวาคม 2568 13:55:50

กิตติศักดิ์ คำปลิว



หน้า 1 จาก 1



แบบสัณนิบาตข้อมูล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยางผิวรองพื้นผิวจราจรสายถนน อบจ.ระ. 2009 บ้านห้วยน้ำ - บ้านห้วยน้ำ
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบ้านห้วยน้ำ - บ้านห้วยน้ำ
แบบเลขที่	207/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด / องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน
จำนวนพื้นที่	เนื้อที่

กรรมการบริหารโครงการประกวดราคา

(นายสมชาย)



กรรมการบริหารโครงการประกวดราคา

(นายสมชาย)



ประธานกรรมการบริหารโครงการประกวดราคา

(นายสมชาย)



ด