



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กองช่าง โทร. ๐-๔๓๕๑-๑๐๕๕ ต่อ ๑๔๒

ที่ รอ.๕๑๐๐๕.๓/ วันที่ 9/๗ พุทธศักราช ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๒๘๐๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วรอบสนามฟุตบอลภายในศูนย์เครื่องมือกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณราคากลางโครงการดังกล่าว แล้วเสร็จ ในราคากลาง ๙๒๙,๖๕๕.๖๕ บาท (เก้าแสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบบาทหกสิบห้าสตางค์) รายละเอียดตามรายการคำนวณราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางและลงนามในหนังสือแจ้งกองพัสดุและทรัพย์สินเพื่อดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายคนภัทร บุญศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวบุศราวรรณ ภาณุศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ด้วยคณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลาง เสร็จ

เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามที่

คณะกรรมการฯ เสนอ โปรดอนุมัติให้

๑. ใช้เป็นราคากลาง

๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ต่อไป

(ลงชื่อ)

กรรมการและเลขานุการ

(นางนิภาพร เทพทองพูล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายคนภัทร บุญศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายคุณาวุฒิ ไชยคำภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

อนุมัติ

ดำเนินการตามระเบียบฯ

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด

(นายพิสิษฐ์ศักดิ์ ไวนิยมพงศ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้วรอบสนามฟุตบอลภายในศูนย์เครื่องมือกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

ก่อสร้างรั้วรอบสนามฟุตบอลภายในศูนย์เครื่องมือกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๙๒๙,๖๕๕.๖๕ บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานอาคาร ปร.๕ จำนวน ๑ แผน

๖.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา ปร.๔ จำนวน ๒ แผน

๖.๓

๖.๔

๖.๕

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


๗.๑ นายคนภัทร บุญศรี ประธานคณะกรรมการ ผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๒ นางสาวบุศราวรรณ ภาณุศรี กรรมการ หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ


๗.๓ นางนิภาพร เทพทองพูล กรรมการ นายช่างโยธาชำนาญงาน

๗.๔


๗.๕



(นายคนภัทร บุญศรี)
ประธานคณะกรรมการ



(นางสาวบุศราวรรณ ภาณุศรี)
กรรมการ



(นางนิภาพร เทพทองพูล)
กรรมการ

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

โครงการงานก่อสร้าง รั้วรอบสนามฟุตบอลภายในศูนย์เครื่องมือกล

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์เครื่องมือกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

แบบ ปร.4 ที่แนบ

จำนวน 1 แผ่น

แบบเลขที่

363/2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างรั้วสนามฟุตบอลศูนย์เครื่องจักรกล	710,745.91	1.3080	929,655.65	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			929,655.65	บาท
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง			929,655.65	บาท
	ตัวอักษร	(เก้าแสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบห้าบาทหกสิบบาทสตางค์)			

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายคุณภัทร บุญศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางสาวบุศราวรรณ ภาณุศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางนิภาพร เทพทองพูล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/12

โครงการงานก่อสร้าง รื้อรอบสนามฟุตบอลภายในศูนย์เครื่องมือกล
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์เครื่องมือกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณราคาโดย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ / ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	งานวางผัง	660.00	ม.	10	6,600.00	5	3,300.00	9,900.00	ค่าแรงกรมบัญชีกลาง
2	ขุดดินถมกลับ	55.25	ลบ.ม.	-	-	60	3,315.00	3,315.00	ค่าแรงสพฐ.68
3	ทรายหยาบ	4.68	ลบ.ม.	350	1,640.16	104	486.72	2,126.88	พาณิชย์ รอ.
4	คอนกรีตผสมเสร็จ (strenght 180 ksc รูปลูกบาศก์ ที่อายุ 28 วัน)	1.17	ลบ.ม.	1,933	2,261.61	327	382.59	2,644.20	พาณิชย์ รอ.
5	คอนกรีตผสมเสร็จ (strenght 240 ksc รูปลูกบาศก์ ที่อายุ 28 วัน)	22.78	ลบ.ม.	2,014	45,883.96	419	9,545.87	55,429.82	พาณิชย์ รอ.
6	ค่าแรงประกอบแบบ	384.80	ตร.ม.	-	-	139	53,487.20	53,487.20	พาณิชย์ รอ.
7	ไม้แบบ	307.84	ตร.ม.	200	61,568.00	-	-	61,568.00	พาณิชย์ รอ.
8	ไม้คร่าว	115.44	ตร.ม.	200	23,088.00	-	-	23,088.00	พาณิชย์ รอ.
9	ตะปู	96.20	กก.	55	5,291.00	-	-	5,291.00	พาณิชย์ รอ.
10	เหล็กกลม RB 6 mm. (SR24)	0.47	ตัน	22,672	10,614.61	4,400	2,060.00	12,674.61	พาณิชย์ รอ.
11	เหล็กกลม RB 9 mm. (SR24)	0.17	ตัน	22,620	3,768.18	4,400	732.98	4,501.16	พาณิชย์ รอ.
12	เหล็กข้ออ้อย DB 12 mm. (SD40)	0.30	ตัน	20,731	6,260.58	3,600	1,087.17	7,347.74	พาณิชย์ รอ.
13	ลวดผูกเหล็ก	28.10	กก.	51.40	1,444.48	-	-	1,444.48	พาณิชย์ รอ.
	รวม				168,420.57		74,397.52	242,818.10	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
	ยอดยกมา				168,420.57		74,397.52	242,818.10	
14	เหล็กกล่อง 5 x 5 นิ้วหนา 3.2 mm.	90.00	ท่อน	1,675	150,755.58	679	61,112.26	211,867.85	ราคาวัสดุ สพฐ.68
15	เหล็กแผ่นเรียบดำขนาด 1,200x2,400x6 mm.	2.00	แผ่น	3,612	7,224.00	1,400	2,800.00	10,024.00	ราคาวัสดุ สพฐ.68
16	เหล็กแผ่นเรียบดำขนาด 1,200x2,400x2 mm.	1.00	แผ่น	1,198	1,198.00	470	470.00	1,668.00	ราคาวัสดุ สพฐ.68
17	ลวดสลิงใส่เชือก ขนาด 4 มม. ยาว 100 เมตร/ม้วน	20.00	ม้วน	680	13,600.00	750	15,000.00	28,600.00	สีบราคา
18	น็อตตัวเมีย ขนาด 3/8 นิ้ว ขนาด 50 ตัว/ถุง	5.00	ถุง	102	510.00	300	1,500.00	2,010.00	สีบราคา
19	เกลียวเร่งขนาด 10 นิ้ว	14.00	ตัว	79	1,106.00	25	350.00	1,456.00	สีบราคา
20	ก๊ิกจับลวดสลิง ขนาด 1/8 นิ้ว	56.00	ตัว	4	224.00	10	560.00	784.00	สีบราคา
21	ทาสีน้ำมัน (ทาสิรองพื้นกับสนิม 1 เที่ยว และทาสีน้ำมันทับหน้า 2 เที่ยว)	287.29	ตร.ม.	58	16,662.82	35	10,055.15	26,717.97	ราคาวัสดุ สพฐ.67
22	ตาข่ายเชือกชนิดทนแรงดึงสูง หนา 2 mm. @ 5 x 5 นิ้ว (UV Protection) (8x10 ม.)	66	ชุด	2,400	158,400.00	400	26,400.00	184,800.00	สีบราคา
	รวม				518,100.98		192,644.94	710,745.91	


..... ประธานกรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

รายการที่ งานฐานรากถึงเสาตอม่อ

รายการ	ขนาด				คอนกรีต ลบ.ม.	ไม้แบบ ตร.ม.	ตะปู กก.	ไม้ค้ำยัน ตร.ม.	ระยะการที่					หมายเหตุ
	กว้าง	ลึก	ยาว	จำนวน					ตะแกรง	RB 6 มม.	RB 9 มม.	DB 12 มม.	DB 16 มม.	
<u>ทรายรองฐานราก</u> F1 รางน้ำ	0.60	0.05	0.60	65	660	66								1.17
	0.60	0.05	117.00	1										3.51
														4.68
<u>คอนกรีตคาน</u> F1	0.60	0.05	0.60	65										1.17
<u>คอนกรีต ค2</u> ฐานตอม่อ F1	0.60	0.25	0.60	65	5.85	156.00	39.00	46.80			312.00			1.17
ตอม่อ F1	0.25	0.25	1.00	65	4.06	65.00	16.25	19.50		292.50		312.00		
พื้นรางน้ำ	0.50	0.10	117.00	1.00	5.85	23.40	5.85	7.02		780.00				
ผนังรางน้ำ	0.30	0.10	117.00	2.00	7.02	140.40	35.10	42.12		936.00				
รวม					22.78	384.80	96.20	115.44	-	2,008.50	312.00	312.00	-	-
เผื่อ					22.78	307.84	96.20	115.44	-	2,108.93	333.84	340.08	-	-
คิดเป็นน้ำหนัก (ตัน)										0.47	0.17	0.30	-	-