

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโนนเมือง หมู่ที่ 11 ตำบลป่าสังข์ - บ้านงูเห่ล้อม ตำบลดงแดง อำเภोजตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโนนเมือง หมู่ที่ 11 ตำบลป่าสังข์ - บ้านงูเห่ล้อม ตำบลดงแดง
อำเภोजตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด / องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,700,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโนนเมือง หมู่ที่ 11 ตำบลป่าสังข์ - บ้านงูเห่ล้อม
ตำบลดงแดง อำเภोजตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,700 เมตร หนา 0.04 เมตร
(หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 8,500 ตร.ม.)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 6,499,466.19 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


7.1 คุณภัทร บุญศรี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 ณัฐวุฒิ เพียงเกตุ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

7.3 อีรเดช พฤทธิธำกุล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส


อีรเดช พฤทธิธำกุล

26 พฤศจิกายน 2568 14:27:51


น.ส.นันทวุฒิ : น.ส.นันทวุฒิ
P

เพื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
 ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโนนเมือง หมู่ที่ 11 ตำบลปลังขี - บ้านทุ่งหลือม ตำบลแดง อำเภอรัตนพิทักษ์นิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโนนเมือง หมู่ที่ 11 ตำบลป่าสังข์ - บ้านงูเห่ล้อม ตำบลคงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คู่มือวิธีประมาณราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด/องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	3.1 งานไพรม์โคต และแท็คโคต (PRIME COAT & TACK COAT) 3.1.1 งาน Prime Coat 3.2 งานแอสฟัลติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 3.2.1 งาน Asphaltic concrete (ปูน Prime Coat)	ตร.ม.	8,500.000	31.44	267,240.00	1.3642	42.89	364,568.80
7	4. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 4.1.1 งานตีเส้นจราจร Thermoplastic	ตร.ม.	8,500.000	254.00	2,159,000.00	1.3642	346.50	2,945,307.80
8	5. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	ตร.ม.	383.000	290.00	111,070.00	1.3642	395.61	151,521.69
รวมราคากลาง								6,499,466.19

ธีรเดช พงษ์ธีรพันธุ์กุล

26 พฤศจิกายน 2568 14:28:09

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภวตราศาลากลางก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโนนเมือง หมู่ที่ 11 ตำบลป่าสังข์ - บ้านงูเหลี่ยม ตำบลคงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด/องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ธีรเดช พงษ์ธีรธัญกุล

26 พฤศจิกายน 2568 14:28:09

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโนนเมือง หมู่ที่ 11 ตำบลป่าสังข์ - บ้านงูเหลือม ตำบลคงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด/องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

(คนภัทร บุญศรี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ณัฐวุฒิ เพ็ญเกตุ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ชีรเดช พฤทธิธำกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชีรเดช พฤทธิธำกุล

26 พฤศจิกายน 2568

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโนนเมือง หมู่ที่ 11 ตำบลปล้อง - บ้านงูเหล็ก ตำบลคงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
 หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
2.1	1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1	งานถมป่าและตัดต่อ							
	1.1.1	งานถมป่าและตัดต่อ ขนาดเบา	ตร.ม.	3,400.000			1.3642	2.37	8,070.60
	1.2	งานดินคันทาง (EMBANKMENT)			1.74	5,916.00			
	1.2.1	งานดินถม	ลบ.ม.	2,200.000	107.87	237,314.00	1.3642	147.15	323,743.75
3.1	2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1.1	งานรองพื้นทางวัสดุผสม	ลบ.ม.	2,464.000	262.90	647,785.60	1.3642	358.64	883,709.11
	2.1.2	งานพื้นทางวัสดุผสม	ลบ.ม.	1,768.000	262.90	464,807.20	1.3642	358.64	634,089.98
	2.2	งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
6.1	2.2.1	งาน Pavement In Place Recycling (พื้นทางลูกรัง)	ตร.ม.	8,500.000	90.59	770,015.00	1.3642	123.58	1,050,454.46
	3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1	งานโพรมีเทค และเทคโคต (PRIME COAT & TACK COAT)							
	3.1.1	งาน Prime Coat	ตร.ม.	8,500.000	31.44	267,240.00	1.3642	42.89	364,568.80
	3.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
9.1	3.2.1	งาน Asphaltic concrete (ปูน Prime Coat)	ตร.ม.	8,500.000	254.00	2,159,000.00	1.3642	346.50	2,945,307.80
	4	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	4.1	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
	4.1.1	งานตีเส้นจราจร Thermoplastic	ตร.ม.	383.000	290.00	111,070.00	1.3642	395.61	151,521.69
	5	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ							138,000.00
11.1									
								TOTAL	6,490,444.10

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโนนเมือง หมู่ที่ 11 ตำบลป่าสังข์ - บ้านงูเหลือม
ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโนนเมือง หมู่ที่ 11 ตำบลป่าสังข์ - บ้านงูเหลือม ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานดิน (EARTHWORK)

1.1 งานถมป่าและขุดต่อ

1.1.1 [2.1(1)]งานถมป่าและขุดต่อ ขนาดเบา

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ขนาดเบา) = 1.740 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 1.74 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโนนเมือง หมู่ที่ 11 ตำบลป่าสังข์ - บ้านงูเหือง
ตำบลดงแดง อำเภอดุสิต กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโนนเมือง หมู่ที่ 11 ตำบลป่าสังข์ - บ้านงูเหือง ตำบลดงแดง อำเภอดุสิต กรุงเทพมหานคร
จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานดิน (EARTHWORK)

1.2 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)

1.2.1 งานดินถม

ค่าวัสดุจากแหล่ง	= 5.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน)	= 21.980 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 1.000 กม.	= 11.450 บาท/ลบ.ม.
รวม	= 38.430 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว = 38.430×1.600	= 61.488 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	= 46.390 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	= 107.87 บาท/ลบ.ม.



ธีรเดช พุทธิธัญกุล

26 พฤศจิกายน 2568 14:31:18



หน้า 2 จาก 8

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโนนเมือง หมู่ที่ 11 ตำบลป่าสังข์ - บ้านงูเห่ล้อม
ตำบลดงแดง อำเภोजตุรพักรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโนนเมือง หมู่ที่ 11 ตำบลป่าสังข์ - บ้านงูเห่ล้อม ตำบลดงแดง อำเภोजตุรพักรพิมาน
จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง

2.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม

ค่าวัสดุจากแหล่ง	= 70.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน)	= 32.380 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 7.000 กม.	= 27.150 บาท/ลบ.ม.
รวม	= 129.530 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 129.530×1.60	= 207.248 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	= 55.660 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	= 262.908 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	= 262.90 บาท/ตร.ม.



ธีรเดช พุทธิธีรฉนังกุล

26 พฤศจิกายน 2568 14:31:18



หน้า 3 จาก 8

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโนนเมือง หมู่ที่ 11 ตำบลป่าสังข์ - บ้านงูเห่ล้อม
ตำบลดงแดง อำเภोजตุรพัตกรพमान จังหวัตร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโนนเมือง หมู่ที่ 11 ตำบลป่าสังข์ - บ้านงูเห่ล้อม ตำบลดงแดง อำเภोजตุรพัตกรพमान
จังหวัตร้อยเอ็ด

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง

2.1.2 งานพื้นทางวัสดุมวลรวม

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	70.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด - ขน)	=	32.380 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 7.000 กม.	=	27.150 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	129.530 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 129.530×1.60	=	207.248 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	55.660 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	262.908 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	262.90 บาท/ตร.ม.


ธีรเดช พงษ์ธีรณกุล

26 พฤศจิกายน 2568 14:31:18



หน้า 4 จาก 8

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโนนเมือง หมู่ที่ 11 ตำบลป่าสังข์ - บ้านจุเหลื่อม
 ตำบลดงแดง อำเภोजตุรพัตร์พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโนนเมือง หมู่ที่ 11 ตำบลป่าสังข์ - บ้านจุเหลื่อม ตำบลดงแดง อำเภोजตุรพัตร์พิมาน
 จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)

2.2.1 งาน Pavement In Place Recycling (พื้นทางลูกรัง)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.)	=	36.180 บาท/ตร.ม.
หน่วยน้ำหนักแห้งสูงสุดของวัสดุชั้นพื้นทางที่ขุด (d)	=	1.900 ตัน/ลบ.ม.
ปริมาณยางแอสฟัลต์(โดยน้ำหนัก) = 0.000 % X d X 0.20 (ถ้ามี)	=	0.000 ตัน/ตร.ม.
ค่ายาง AC (รวมค่าขนส่ง) (ถ้ามี)	=	0.000 บาท/ตัน
ค่ายาง AC	=	0.000 บาท/ตร.ม.
ปริมาณปูนซีเมนต์ (โดยน้ำหนัก) = 4.500 % X d X 0.20	=	0.017 ตัน/ตร.ม.
ค่าปูนซีเมนต์ชนิด Bulk (รวมค่าขนส่ง)	=	2,647.760 บาท/ตัน
ค่าปูนซีเมนต์	=	45.011 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ค่าบ่มวัสดุ ลูกรัง) X 0.20 (ความหนา)	=	9.408 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน = 36.18 + 0.00 + 45.01 + 9.40	=	90.59 บาท/ตร.ม.


 อีรเดช พงษ์ธัญญกุล



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโนนเมือง หมู่ที่ 11 ตำบลป่าสังข์ - บ้านงูเหือง
ตำบลดงแดง อำเภोजตุรพัตร์พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโนนเมือง หมู่ที่ 11 ตำบลป่าสังข์ - บ้านงูเหือง ตำบลดงแดง อำเภोजตุรพัตร์พิมาน
จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)

3.1.1 งาน Prime Coat

ค่ายาง EAP (จากตารางที่ 1) $0.8 \times (30,044.010 \text{ บาท/ตัน}) / 1,000 = 24.035 \text{ บาท/ตร.ม.}$

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานลาดยางไพรม์โค้ต) = 7.410 บาท/ตร.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = $24.035 + 7.410 = 31.445 \text{ บาท/ตร.ม.}$

ค่างานต้นทุน = 31.44 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโนนเมือง หมู่ที่ 11 ตำบลป่าสังข์ - บ้านงูเห่ล้อม
ตำบลดงแดง อำเภोजตุรพัตร์พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโนนเมือง หมู่ที่ 11 ตำบลป่าสังข์ - บ้านงูเห่ล้อม ตำบลดงแดง อำเภोजตุรพัตร์พิมาน
จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

3.2.1 งาน Asphaltic concrete (ปูบน Prime Coat)

ความหนา 4.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	= 817.300 ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 100.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 158.730 บาท/ตัน	= 23.367 บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 10,000.000	= 25.000 บาท/ตัน
(กรณีที่ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)	= 10,000
ค่ายาง AC (จากตารางที่ 2) 5.000 % = 0.050 ตัน @ 29,757.340 บาท/ตัน	= 1,487.867 บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 761.580 บาท/ลบ.ม.	= 563.569 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต)	= 393.990 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 0.425 กม. (ปกติใช้ L/4)	= 8.180 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวไพรม์โค้ด บาท/ตร.ม. x 0.900 (ตัวแปร) x 10.410 ตร.ม./ตัน	= 142.221 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	= 2,644.194 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน = 2,644.19 / 10.41	= 254.00 บาท/ตร.ม.

ธีรเดช พงษ์อินังกุล

26 พฤศจิกายน 2568 14:31:18

หน้า 7 จาก 8

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโนนเมือง หมู่ที่ 11 ตำบลป่าสังข์ - บ้านงูเหือง
ตำบลดงแดง อำเภोजตุรพัตร์พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโนนเมือง หมู่ที่ 11 ตำบลป่าสังข์ - บ้านงูเหือง ตำบลดงแดง อำเภोजตุรพัตร์พิมาน
จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)

4.1.1 งานตีเส้นจราจร Themoplastic

ค่างานต้นทุน = 290.00 บาท/ตร.ม.

แบบสรุปคำครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกองสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโนนเมือง หมู่ที่ 11 ตำบลป่าสังข์ - บ้านงูเห่ล้อม ตำบลงิ้วแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโนนเมือง หมู่ที่ 11 ตำบลป่าสังข์ - บ้านงูเห่ล้อม ตำบลงิ้วแดง
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
แบบเลขที่	209/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด / องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท				
ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง
1	โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 60 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ตามบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 2 ชุด	138,000.00	0.00	138,000.00
รวมค่าก่อสร้าง				138,000.00

ธีรเดช พงษ์ธีรธำกุล

26 พฤศจิกายน 2568 14:34:54

แบบสรุปคำคุณลักษณะ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกองสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโนนเมือง หมู่ที่ 11 ตำบลป่าสังข์ - บ้านงูเห่ล้อม ตำบลแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด / องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอจตุรพักตรพิมาน ตำบลป่าสังข์	อำเภอ	จตุรพักตรพิมาน
แบบเลขที่	209/2568	จังหวัด	ร้อยเอ็ด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโนนเมือง หมู่ที่ 11 ตำบลป่าสังข์ - บ้านงูเห่ล้อม ตำบลแดง			



(คนภัทร บุญศรี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ณัฐพล เพียงเกด)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(อีร์เดช พงษ์ธัญญกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง



อีร์เดช พงษ์ธัญญกุล

26 พฤศจิกายน 2568 14:34:54

P